



Przekrój Konstrukcyjny A-A



Przekrój Konstrukcyjny B-B





- 1

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8 cm
kolor szary
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr. 15cm
Podbudowa pom. Stabilizacja C 1,5/2 gr. 20 cm
Grunt rodzimy
- 2

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem Pow=0,075m3/mb
Grunt rodzimy
- 3

Kostka betonowa 16x16x16 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem Pow=0,075m3/mb
Podbudowa pom. Stabilizacja C1,5/2 gr. 20 cm
Grunt rodzimy
- 5

Humus gr. 15 cm z obsiewem trawą
Grunt nasypowy gr. zmienna
Grunt rodzimy



Jednostka projektowa/ adres:	FDI inż. Marcin Ciećwierz ul. Włoszanska 25/1 55-011 Siechnice tel: 791-257-610, e-mail: mcieciewicz.fdi@gmail.com		
Inwestor/ adres:	 Gmina Sława 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego 10		
Obiekt:	Ciąg pieszo - jezdny		
Lokalizacja/ adres:	Miejscowość: SŁAWA		
Nr działki:	Województwo: Lubuskie; Powiat: Wschowski; Gmina: Sława Miejscowość: Sława Obręb: 0001 Sława, Nr dz.: 262/14, 262/19, 294 jednostka ewidencyjna: 081201_4 SŁAWA - MIASTO		
Tytuł projektu:	"Dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Obrońców Pokoju do ul. Kopernika w m. Sława na działce nr 262/14		
Nr projektu:	P-115	Stadium: Projekt Architektoniczno-Budowlany	Branża: DR,
Nazwa zadania:	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Obrońców Pokoju do ul. Kopernika w m. Sława na działce nr 262/14		Skala: 1:50
Tytuł rysunku:	Przekroje charakterystyczno - konstrukcyjne		Nr rys.: D-03
Funkcja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant Główny: branży drogowej	mgr inż. Marcin Ciećwierz <small>upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej, nr ewid. LBS/0087/PWCD/14</small>	20.03.2022	