

## Przedmiar robót

<b>III</b>	<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE</b>		
26	KNR 0231 0101-0100 KNR <b>Mechaniczne wykonywanie koryt, głębokość 35 cm, kategoria gruntu I do IV</b>	560,000	m2
27	KNR 0231 0401-0400 KNR <b>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV</b>	99,000	m
28	KNR 0231 0407-0400 KNR <b>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</b>	99,000	m
29	KNR 0231 0104-0100 KNR <b>Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm</b>	560,000	m2
30	KNR 0231 0109-0100 KNR <b>Podbudowy betonowe z dylatacja.grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</b>	560,000	m2