



RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Wspólnej w Wojcieszynie do ul. Klonowej w Koczargach Nowych”

Stare Babice, dnia 9 listopada 2023 r.

WIZIF.271.44.2023

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Wspólnej w Wojcieszynie do ul. Klonowej w Koczargach Nowych”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) informuje, że w dniach 3-8.11.2023 r. wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie.

Pytanie nr 1:

Proszę o zamieszczenie na platformie brakujących przedmiarów pomocniczych zgodnie z zapisem SWZ Rozdział XV pkt 11. Jednocześnie informuję, że zamieszczony plik o nazwie -\$owa trakt.docx jest uszkodzony i nie można zapoznać się z jego treścią.

Odpowiedź:

Plik o nazwie -\$owa trakt.docx jest plikiem tymczasowym; prosimy go zignorować. Załączono przedmiary robót. Przedmiary mają charakter opisowy przedmiotu zamówienia, a ilości w nich wstawione mają charakter pomocniczy.

Pytanie nr 2:

W związku z ryczałtową formą wynagrodzenia prosimy o załączeniu dokumentacji projektowej w formacie edytowalnej tj. DWG, doc, xls.

Odpowiedź:

Wyceny należy dokonać na podstawie dołączonej dokumentacji.

Pytanie nr 3:

Prosimy o załączenie przedmiarów robót zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29.12.2021 r. Dz.U. Poz. 2454 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Forma postępowanie nie zwalnia Zamawiającego z niedostępności przedmiarów robót zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Odpowiedź:

Załączono przedmiary robót. Przedmiary mają charakter opisowy przedmiotu zamówienia, a ilości w nich wstawione mają charakter pomocniczy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o jeden tydzień – udostępniona dokumentacja nie jest kompletna i nie umożliwia skalkulowanie ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 15.11.2023 r.

Pytanie nr 5:

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót na poszczególne roboty branżowe - przedmiary są częścią dokumentacji budowlanej.

Odpowiedź:

Załączono przedmiary robót. Przedmiary mają charakter opisowy przedmiotu zamówienia, a ilości w nich wstawione mają charakter pomocniczy.

Pytanie nr 6:

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Ilość robót ziemnych przedstawiona jest w projekcie i przedmiarze. Nie ma konieczności opracowania tabeli robót ziemnych.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostępnienie tomu II branży drogowej o plan sytuacyjny, który uwzględnia wprowadzone poprawki w projekcie, przekroje poprzeczne.

Odpowiedź:

Zamienna konstrukcja dotyczy całej jezdni na budowanym odcinku.

Pytanie nr 8:

Prosimy o przesłanie projektu wykonawczego spełniającego wymagania Zamawiającego opisane w SWZ rozdział II punkt 1 podpunkt 10 i 11. Prosimy o przesłanie schematu zasilania projektowanego Oświetlenia i schematu projektowanej szafy oświetleniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w projektowanych postanowieniach umownych w § 1 ust. 2 pkt 9: Oświetlenie w tym etapie należy zasilić z istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na słupach NN, w końcu realizowanego etapu i wyposażyć w:

- 1) sterownik umożliwiający sterowanie i nadzór poszczególnymi oprawami wchodzącymi w skład projektowanej instalacji oświetlenia;
- 2) urządzenia umożliwiające bezprzewodową komunikację między poszczególnymi oprawami a sterownikiem zlokalizowanym w szafie sterowania oświetleniem, umożliwiając w ten sposób zdalne sterowanie poszczególnymi oprawami oraz wgląd do stanu pracy oprawy.

System sterowania pracą opraw powinien umożliwiać, w razie konieczności indywidualną nastawę poziomu strumienia świetlnego dla każdej z zainstalowanych opraw.

UWAGA! Zamawiający informuje, że posiada system sterowania oświetleniem Schreder EXEDRA w związku z czym wymaga, aby w ramach wykonania przedmiotu umowy wykonać kompatybilne rozwiązanie z posiadanym przez Zamawiającego bez konieczności stosowania dodatkowych aplikacji czy innych rozwiązań.

Pytanie nr 9:

Prosimy o załączenie pomocniczych przedmiarów, o których mowa w SWZ.

Odpowiedź:

Załączono przedmiary robót. Przedmiary mają charakter opisowy przedmiotu zamówienia, a ilości w nich wstawione mają charakter pomocniczy.

Pytanie nr 10:

Prosimy o załączenie Specyfikacji technicznych o których mowa w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi oddzielnym pismem.

Pytanie nr 11:

Prosimy o załączenie projektu zieleni lub wskazanie dokładnego asortymentu robót do wyceny (pkt. 15 rozdziału II Opis przedmiotu zamówienia w SWZ).

Odpowiedź:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wyłącznie trawniki. Zamawiający rezygnuje z projektowanych nasadzeń drzew.

Pytanie nr 12:

Prosimy o załączenie planu sytuacyjnego z którego wynika lokalizacja przekrojów normalnych branży drogowej.

Odpowiedź:

Załączone przekroje normalne wykonywane są dla drogi na odcinku prostym i łukach poziomych. Rysunki przekroju normalnego jednoznacznie przedstawiają konstrukcję nawierzchni i jej profil ułożenia poszczególnych warstw materiału w korpusie drogowym.

Pytanie nr 13:

Prosimy o uszczegółowienie rodzaju wiat przystankowych.

Odpowiedź:

Specyfikacja wiaty przystankowej została zamieszczona w dokumentacji uzupełniającej z dnia 9.11.2023 r. Zamawiający informuje, że na terenie gminy montowane są wiaty Prima Nova typ Babice (firma Tejbrant).

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie wymiarów płyt antypoślizgowych i żółtych wskazujących widocznych na przekrojach konstrukcyjnych branży drogowej z podaniem rodzaju materiału, z którego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Płyty betonowe – antypoślizgowe o wymiarach 35x35x5 płukana
Płyta żółta z guzami betonowa wymiar 35x35x5

Pytanie nr 15:

Prosimy o podanie grubości do sfrezowania na ul. Wspólnej.

Odpowiedź:

Grubość zmienna około 5 cm.

Pytanie nr 16:

Prosimy o podanie grubości istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi ul. Trakt Królewski.

Odpowiedź:

Ze względu na liczne inwestycje podziemne w ul. Trakt Królewski grubość konstrukcji jest zmienna.

Pytanie nr 17:

Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający dokona rozliczenia różnic w ilości oznakowania o których mowa w pkt. 17 Opisu przedmiotu Zamówienia w SWZ (cyt.: „aktualizację projektu stałej organizacji ruchu (SOR). Do oferty należy przyjąć oznakowanie załączonego SOR-u. Ewentualne różnice zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym”) skoro w dalszej części SWZ tj. rozdział XV, Zamawiający wskazuje, że „Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź:

Jeżeli ze zaktualizowanego projektu SOR będzie wynikała konieczność zwiększenia wynagrodzenia to zostanie ono zwiększone na podstawie § 15 ust. 2 pkt 6 projektowanych postanowień umownych, jeżeli będzie wynikała konieczność zmniejszenia to zostanie ono zmniejszone na podstawie § 15 ust. 2 pkt 22 projektowanych postanowień umownych.

Wykonawca winien w ofercie uwzględnić połączenie realizowanego etapu z istniejącą drogą w zakresie:

1. Połączenia nawierzchni – tymczasowa nawierzchnia
2. Oznakowania poziomego – tymczasowe oznakowanie do realizacji kolejnego etapu;
3. Oznakowanie pionowe - tymczasowe oznakowanie do realizacji kolejnego etapu;
4. Podłączenia infrastruktury TP z istniejącym na kolejnym etapie;
5. Podłączenia oświetlenia z istniejącym na kolejnym etapie.

Pytanie nr 18:

Prosimy o odpowiedź na pytania dot. branży sanitarnej: Czy Zamawiający dopuszcza j możliwość zamiany rur z jednościennej na dwuścienne? Prosimy o załączenie schematu wpustu (korytko) OLPU.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi oddzielnym pismem.

Pytanie nr 18:

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu oświetlenia o materiały niezbędne do wyceny, tj. zestawienie materiałów, karty katalogowe słupów i opraw, schemat oświetlenia oraz plan sytuacyjny z rozrysowanymi trasami rur i kabli oraz lokalizacją słupów. Z załączonego przez Zamawiającego projektu nie ma możliwości sporządzenia rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Trasy kabli oraz rozmieszczenie słupów przedstawia mapa z uzgodnienia ZUD. Zamawiający dołącza mapę do postępowania. Szczegóły opraw, słupów, przewodów zawiera TOM Branża elektroenergetyczna. Dla słupów Zamawiający wymaga, aby były z anodowanego aluminium, zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm. Oprawy w tym samym kolorze co słup. Wykonawca uzgodni kolor z Zamawiającym przed dokonaniem Zamówienia.

Pytanie nr 19:

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót.

Pytanie nr 20:

Proszę o udostępnienie przedmiarów do przetargu.

Odpowiedź na pytanie 19 i 20:

Odpowiedź w pytaniu nr 9.

Jednocześnie Gmina Stare Babice zwraca uwagę, że przedłuża termin składania ofert o 2 dni. W związku z czym, termin związania, składania i otwarcia ofert ulega zmianie na:

- 1) termin związania ofertą: 14.12.2023 r.;
- 2) termin składania ofert: 15.11.2023 r. o godzinie 14.00;
- 3) termin otwarcia ofert: 15.11.2023 r. o godzinie 14.05.

Zmiany treści SWZ zaznaczono czcionką w kolorze czerwonym. Dokonane wyjaśnienia i zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia i zmiany dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.