



GMINA WYRZYSK

URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel. (67) 2862400, fax. (67) 2862626
email: urząd@wyrzysk.pl

Wyrzysk, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Nr postępowania: ZPU.271.7.2022

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym w rozumieniu art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 (zwana dalej „p.z.p.”), pn. „**Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ ZMIANA

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 p.z.p. oraz art. 286 ust. 1 p.z.p., udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), oraz dokonuje zmian SWZ:

Pytanie 1: Czy wykonanie przyłącza kanalizacji i gazu jest objęte zakresem opracowania. Jeżeli tak, to prosimy o załączenie projektów, uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 1: Należy wykorzystać istniejące przyłącza i nawiązać się do nich. Przyłącze gazu w załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie 2: Brak projektu instalacji gazowej, prosimy o załączenie.

Odpowiedź 2: Proszę o zapoznanie się rys. nr IS/06

Pytanie 3: Brak rozwinięcia instalacji wod-kan, c.o., prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 3: Projekt budowlany nie wymaga szczegółów w postaci rozwinięć. W przypadku oczekiwań związanych z projektem wykonawczym należy zlecić rozszerzenie projektu.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że przyłącze wodociągowe nie wchodzi w zakres opracowania.

Odpowiedź 4: Przyłącze wodociągowe nie wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie 5: Na załączonym w części opisowej projektu, schemacie kotłowni, brakuje średnic rur, opisu poszczególnych elementów, prosimy o załączenie nowego schematu kotłowni.

Odpowiedź 5: Wielkości średnic zostały podane na rysunkach IS/02-IS/06.

Pytanie 6: Prosimy o podanie pojemności zasobnika cwu, wg opisu 500l , wg specyfikacji 200l,

Odpowiedź 6: Należy przyjąć wielkość 500l.

Pytanie 7: Prosimy o podanie średnicy rury stalowej ppoż (rozprowadzenie) oraz jaka jest średnica pionu ppoż.

Odpowiedź 7: Należy przyjąć rury dn 40.

Pytanie 8: Prosimy o weryfikację ilości grzejników i ich typów (rysunek - przedmiar)

Odpowiedź 8: Obowiązuje ilość podana na rysunkach - kosztorys pełni rolę pomocniczą.

Pytanie 9: Brak w przedmiarze pozycji zawory termostatyczne i głowice, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 9: Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym - kosztorys pełni rolę pomocniczą.

Pytanie 10: Czy wyposażenie typu zmywarka, lustro, szczotki WC, dozowniki wchodzi w zakres opracowania? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 10: Wyżej wymienione wyposażenie nie wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie 11: W specyfikacji Projektant opisuje baterie natryskowe - prosimy o potwierdzenie, że zakres białego montażu jest określony w przedmiarze.

Odpowiedź 11: Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym - kosztorys pełni rolę pomocniczą.

Pytanie 12: Czy baterie do zlewozmywaków mają posiadać wstępne zmieszanie wody?

Odpowiedź 12: Wystarczy mieszacz w baterii.

Pytanie 13: Miski ustępowe mają być montowane na stelażach?

Odpowiedź 13: Nie

Pytanie 14: Brak w części graficznej zaznaczonych punktów stałych i podparć, które zostały wymienione do wykonania w pkt 1.3.2 STWiOR str 16, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 14: Projekt budowlany nie wymaga szczegółów w postaci rozwinięć. W przypadku oczekiwań związanych z projektem wykonawczym należy zlecić rozszerzenie projektu. Ponadto rozstaw punktów jest uzależniony od zastosowanego przez wykonawcę materiału i zaleceń producenta w tym zakresie.

Pytanie 15: Prosimy o podanie ilości przejść ppoż do wykonania.

Odpowiedź 15: Wszystkie przejścia przez strefy muszą być wykonane w standardzie przejść pożarowych.

Pytanie 16: Prosimy o wskazanie w którym miejscu ma zostać zamontowany zawór elektromagnetyczny, brak zaznaczenia na rysunku. - Prosimy o podanie typu zaworu elektromagnetycznego oraz średnicy i uzupełnienie o te pozycje przedmiaru.

Odpowiedź 16: Zawór zamontować w miejscu bezpośredniego odcięcia instalacji przed wejściem do budynku.

Pytanie 17: Prosimy o wskazanie miejsca na rysunku, w którym ma być zamontowany zawór pierwszeństwa oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 17: Zawór zamontować zgodnie z zasadami przed wodomierzem.

Pytanie 18: Czy wymiana wodomierza i zaworów wchodzi w zakres opracowania, jeżeli tak to prosimy o podanie przepływu, średnic zaworów przed i za wodomierzem oraz uzupełnienie przedmiaru. - Prosimy o wskazanie miejsca na rysunku, w którym ma być zamontowany zawór pierwszeństwa oraz uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź 18: Wymiana wodomierza jest po stronie operatora sieci wodociągowej, gdyż zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę stanowi jego własność.

Pytanie nr 19:

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz instalacji gazowej prowadzonej w gruncie od punktu pomiarowo-redukcyjnego? Jeśli tak proszę o załączenie dokumentacji projektowej w tym zakresie i uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź nr 19:

Odpowiedzi zgodnie z odpowiedziami w punktach 1 i 4. Zamawiający w załączeniu uzupełnia przedmiar.

Powyższe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Zamawiający informuje, że w wyniku powyższych odpowiedzi na pytania Wykonawców zmianie ulega treść SWZ – poszczególne zapisy ulegają zmianie bądź uzupełnieniu odpowiednio do udzielonych odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska