



## Urząd Miasta Zgierz

Zgierz, dn. 13.08.2024 r.

PŚ.271.23.2024

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: **Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz w ramach zadań budżetowych: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia” oraz „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz”**

Zamawiający Gmina Miasto Zgierz, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), udostępnia treść zapytań oraz udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Zadanie I, II, V – ul. Jabłoniowa oraz ul. Kręta**

1. Przekrój konstrukcyjny jezdni warstwy 10 zakładają całkowitą grubość konstrukcji równą 53cm. Opinia geotechniczna w miejscach dla których projekt zakłada grubość konstrukcji 53cm pokazuje zaleganie nasypu niekontrolowanego nN na głębokość od 0,6m do 1,7m. Opinia geotechniczna w pkt. 6 ust. 7 mówi, że nasypy niekontrolowane nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża robót, zaleca się jego wymianę lub wzmocnienie gruntu. Projekt budowlany zakłada dobór konstrukcji jezdni w oparciu o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Projekt zakłada konstrukcję jak dla kategorii ruchu KR2 na podłożu G1 o module sprężystości wtórnym nie mniejszym niż 100MPa. Projekt zawiera również zapis w pkt. 3.3. iż „W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić na piasek (lub inny grunt niewysadzinowy).” Prosimy o określenie zakresu wymiany gruntu lub wzmocnienia podłoża dla odcinków dróg, na których zalega w podłożu nasyp niekontrolowany o grupie nośności  $\geq G4$ . Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o przedmiotowe dane w celu dokonania rzetelnej wyceny robót budowlanych.

**Odp. Zakres szczegółowy wymiany gruntu określony może zostać po wykonaniu korytowania i sprawdzeniu parametrów podłoża gruntu nasypowego. W przypadku gruntów wątpliwych należy je wymienić do głębokości koryta min. 80 cm. Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy, i nie mogą stanowić bezpośredniej podstawy do wyceny niniejszego postępowania.**

2. Projekt dla warstwy 17 dla przekrojów konstrukcyjnych zakłada wykonanie warstw z mieszanki piasku z mułkiem oraz żwiru z mułkiem w warstwach grubości 4cm. Prosimy o załączenie STWiORB na wykonanie mieszanek z mułkiem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zastąpienie warstwy piasku z mułkiem kruszywem frakcji 0-16mm – specyfikacje D.04.04.00 oraz D.04.04.02**

3. W załączonej dokumentacji brak informacji co do planowanych gatunków oraz warunków sadzenia drzew i krzewów. Prosimy o załączenie STWiORB dotyczący zieleni i projektowanych nasadzeń.

Odp. Na ul. Krętej przewiduje się nasadzenie 39 sztuk drzew - z gatunku wiśnia piłkowana odmiany "Kanzan" - szczepiona na pniu - PA 180-200cm, obwód pnia 14-16 cm.

W miejscach gdzie przewidziane są w projekcie drzewa, teren wokół należy zagospodarować na rabaty z roślin wieloletnich, tj. krzewów, bylin, traw. Całą powierzchnię należy wyściółkować (ok. 490m<sup>2</sup>).

Standardy sadzenia roślin:

Sadzenie krzewów, bylin:

- rośliny powinny być posadzone nieznacznie poniżej poziomu gruntu rodzimego (ok. 5 cm);
- powierzchnię gleby wokół posadzonych krzewów należy zabezpieczyć ściółką
- powierzchnia gotowej rabaty z krzewami powinna być wyraźnie i estetycznie odcięta od otaczającego terenu;
- cała powierzchnia wyściółkowanej rabaty powinna być równa pod względem poziomu (chyba że projekt uwzględnił inne ukształtowanie) i obniżona w stosunku do obrzeży ciągów komunikacyjnych;

Sadzenie drzew:

- drzewa posadzone w miejscach wskazanych w projekcie lub przez zamawiającego;
- rośliny posadzone zgodnie z poziomem gruntu rodzimego i poziomem, na jakim rosły w szkółce;
- wielkość misy i obszaru ściółkowania nie mniejsza niż wielkość dołu lub/i zasięg korony +0,5 m;
- powierzchnia gleby wokół posadzonych drzew zabezpieczona ściółką;
- rośliny ustabilizowane w gruncie wybraną metodą, stabilizacja drzewa pozwala mu przetrwać w nowym środowisku, ukorzenić się i rozwijać korzenie żywicielskie i statyczne bez obawy o ich oberwanie;

Palikowanie drzew:

- drewno iglaste lub liściaste nieimpregnowane, dł. 250 cm, średnica 5–8cm, wbite w <sup>2</sup>/<sub>3</sub> wysokości pnia pod nasadą korony;
- taśmy stabilizacyjne założone na ósemkę i napięte w sposób naturalny, bez naprężania – redukcja luźnego zwisu taśm do minimum;
- połączone stężeniami zewnętrznymi – półwałki drewniane umieszczone na górze oraz na dole palików, dodatkowo po dwa półwałki montowane 30 cm od ziemi.

4. Prosimy o potwierdzenie grubości warstwy podbudowy z kruszywa chodników na ulicy Jabłoniowej i Krętej. Według dokumentacji powinno być 15 cm, wg OPZ „ podbudowa zasadnicza o grubości 1cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”

Odp. Zakłada się zastosowanie warstwy o grubości 15 cm. Zapis obecny w OPZ to omyłka pisarska.

5. Prosimy o jednoznaczne określenie frakcji kruszywa na pobocza. Według OPZ i opisu projektu powinno być 0/31,5, według przekroju warstwy nr 16 – 0/63.

**Odp. Zapis w przekroju warstwy nr 16 0/63 to omyłka pisarska, zakłada się zastosowanie frakcji kruszywa 0/31,5**

6. Prosimy o informację jakiego rodzaju materiał należy przyjąć do wyceny w zakresie nawierzchni „woonerfu”. Według OPZ i projektu nawierzchnię mogą tworzyć „kostka lub płyty granitowe/betonowe o grubości min. 8cm”.

**Odp. Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej kolorowej (grafit)**

7. Według dokumentacji zjazdu należy obramować opornikiem betonowym 12x25. Wykonawca, który realizował fragment ulicy Jabłoniowej od strony ul. Ozorkowskiej obramował w ten sposób zjazdu po południowej stronie, gdzie nie ma chodnika, po północnej natomiast zjazdu nie są obramowane elementami betonowymi (kostka do kostki). Prosimy o informację czy należy założyć analogiczne wykonanie zjazdów na pozostałym zakresie przebudowy ulic Jabłoniowej i Krętej.

**Odp. Zakłada się zastosowanie obramowania opornikami 12x25cm. Obramowanie należy wykonać tak jak na odcinku uprzednio wykonanym.**

8. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Inwestycji Zamawiający nie planuje montażu elementów małej architektury jak ławki czy kosze na śmieci.

**Odp. Zamawiający nie planuje montażu elementów małej architektury na ul. Krętej i Jabłoniowej.**

**Zadanie III, IV – ulica Żytnia**

9. Według PFU zakres Zadania 4 (włączenie do ul. Gałczyńskiego) należy wykonać z kostki betonowej. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniem z Zarządcą drogi wyższej kategorii na nawierzchnię z kostki betonowej czy należy przyjąć nawierzchnię bitumiczną na włączeniu w ul. Gałczyńskiego?

**Odp. Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniem z Zarządcą drogi wyższej kategorii. Uzyskanie tego uzgodnienia będzie należeć do Wykonawcy.**

10. Według PFU zjazdu na ul. Żytnej powinny być obramowane obrzeżem. Na sąsiedniej odcinku przebudowanej ulicy Żytnej obramowane są opornikiem 12x25. Prosimy o potwierdzenie, iż zjazdy należy obramować obrzeżem 8x30.

**Odp. Należy zastosować obramowanie opornikiem 12x25.**

11. Według PFU do zakresu należy wykonanie oznakowania poziomego. Prosimy o informację jakiego rodzaju oznakowanie należy przyjąć do wyceny – cienko czy grubowarstwowe.

**Odp. Zamawiający przewiduje zastosowanie oznakowania cienkowarstwowego.**

12. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Inwestycji Zamawiający nie planuje montażu elementów małej architektury jak ławki czy kosze na śmieci.

**Odp. Zamawiający nie planuje montażu elementów małej architektury na ul. Żytnej.**

13. W związku z szerokim zakresem w/w postępowania, a także trwającym sezonem urlopowym, który znacznie wydłuża czas uzyskania ofert od dostawców, a także wydłużonym weekendem

w związku ze świętem w dniu 15.08.2024r. [REDACTED] zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 19.08.2024r. na dzień 26.08.2024r. Wydłużenie terminu składania ofert jest niezbędne do rzetelnego przeanalizowania dokumentacji technicznej na powyższe zadanie.

**Odp. Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu składania ofert do 21.08.2024r.**

Zamawiający zgodnie z art. 286 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia oraz przedłuża poniższe terminy.

- składania ofert z 19.08.2024 r. godz.10:45 na **21.08.2024 r. godz.10:45**
- otwarcia ofert z 19.08.2024 r. godz.11:00 na **21.08.2024 r. godz.11:00**
- związania ofertą z 16.09.2024 r. na **18.09.2024 r.**

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zatwierdzam:

Prezydent Miasta Zgierza

Przemysław Staniszewski