

Przedmiar do kosztorysu

Pławniowice ul. Wąska - długość odcinka 219,00mb

lp	Nazwa pozycji	j.m.	ilość
1	Prace pomiarowe	km	0,219
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 9cm	mb	10,00
3	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm, z wywozem materiału z rozbiórki	m2	10,00
4	Wykonanie rowka pod krawężniki	mb	29,50
5	Krawężnik betonowy 15x22x100 wraz z ławą bet	mb	23,00
6	Regulacja istniejącego krawężnika	mb	6,50
7	Regulacja nawierzchni z kostki brukowej - istniejące wjazdy	m2	20,00
8	Ażury 40x60cm na podsypce cem.- piaskowej	m2	20,00
9	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 886,40
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. średnia gr. 5 cm (po zagęszczeniu)	m2	943,20
11	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna ,asfaltowa o grub. 4 cm po zagęszczeniu	m2	943,20
12	Ścinanie poboczy na szer 0,5m	m2	203,00
13	Pobocza z kruszywa łamanego o gr. 15cm szerokość do 0,50m	m2	203,00