

Przedmiar do kosztorysu

Obwodnica Niekarmia Długość odcinka 478,00mb

lp	Nazwa pozycji	j.m.	ilość
1	Prace pomiarowe	km	0,480
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 9cm	mb	19,70
3	Roboty ziemne wraz z wywozem	m3	40,50
4	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem	m2	19,70
5	Ścieki betonowe o gr. 15cm o szer 50cm wraz z ławą bet grub. 10cm beton C12/15	mb	317,00
6	Ułożenie ażurów bet. 40x60 gr 8cm na podsypce cem.-piaskowej	m2	48,60
7	korytowanie na głębokość 35cm wraz z wywozem- mijanka	m2	70,00
8	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm o gr 15cm	m2	70,00
9	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr 10cm	m2	70,00
10	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 394,00
11	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókna szklanego 120x120 wstępnie bitumowana z podsypką	m2	1 697,00
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. Średnia 5 cm (po zagęszczeniu)	m2	1 697,00
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna ,asfaltowa o grub. 4 cm po zagęszczeniu	m2	1 697,00
14	ściananie poboczy na szer 0,5m	m2	943,00
15	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15cm szerokość 0,50m	m2	626,00