

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 497027P w miejscowości Leszcze
ADRES INWESTYCJI : Leszcze, Gmina Kościelec
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : grudzień 2020r.

Poziom cen : ceny rynkowe z III kwartału 2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2020r.

Data zatwierdzenia


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
CPV 714212434
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, Cisew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga w m. Leszcze					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.858	km km	0.858	
				RAZEM	0.858
2	Analiza d.1 własna	Wykonanie projektu oraz oznakowania na czas prowadzenia robót 1.00	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim 12.00	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia ok 145 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 86-95 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV 11.00	szt szt	11.000	
				RAZEM	11.000
9	D-01.00.00	Wywożenie dłużyc na odległość do 5km 8.85	m ³ m ³	8.850	
				RAZEM	8.850
10	D-01.00.00	Wywożenie karpiny na odległość do 5km 11.39	m-p m-p	11.390	
				RAZEM	11.390
11	D-01.00.00	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km. 21.15	m-p m-p	21.150	
				RAZEM	21.150
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
12	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, usuniecie ziemi roślinnej z części pasa drogowego (darniny) gr. do15cm z odwozem na odkład Wykonawcy 260*(3,5+1,5/2)+190*0,15 130.90	m ³ m ³	130.900	
				RAZEM	130.900
13	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 42cm km 0+000 i 27cm km 0+858 wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (nawiązanie do istniejącej drgi km 0+000 i km 0+858) (40*4,8/2*0,42)+(30*4,8/2*0,27) 40,32+19,44 59.76	m ³ m ³	59.760	
				RAZEM	59.760
14	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 0,6 m ³ w gr.kat.IV z transp urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy - wykonanie koryta pod wymianę gruntu od km 0+015 do km 0+105 do gł. ok 40cm 90*2,25*0,40=81m ³ 81.00	m ³ m ³	81.000	
				RAZEM	81.000
15	Analiza d.2 własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sytkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) wymiana gruntu km 0+015 do km 0+105 oraz obustronne pobocza. 81+(858*0,75*2*0,2)	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		338.40	m ³	338.400	
				RAZEM	338.400
3		III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2			
16 d.3	D-02.01.01	Wykopy pod przepusty pod koroną dróg , roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy 8*0,9*0,9 6.48	m ³ m ³	 6.480	
				RAZEM	6.480
17 d.3	D-03.01.01	Ławy fundamentowe z mieszanki kamiennej 0-63mm pod przepusty rurowe pod koroną drogi 8*0,2*0,4 0.64	m ³ m ³	 0.640	
				RAZEM	0.640
18 d.3	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN8 o średnicy wewnętrznej 40 cm 8.00	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
19 d.3	D-02.03.01 D-03.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sytkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 2.10	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
20 d.3	D-03.02.01	Ścianki czołowe z gotowych elementów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.3	D-06.04.01	Odmulenie rowów drogowych na głębokość ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp po 5m od przepustu z odwozem urobku na odkład Wykonawcy 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
22 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV 858*4,8 4118.40	m ² m ²	 4118.400	
				RAZEM	4118.400
23 d.4	D-04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (materiał z węzła betoniarskiego) C1,5/2 - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, odcinek od km 0+000 do km 0+135 135*4,8 648.00	m ² m ²	 648.000	
				RAZEM	648.000
24 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa 15 cm grubości po zagęszczeniu 4118.40	m ² m ²	 4118.400	
				RAZEM	4118.400
25 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa 8 cm grubości po zagęszczeniu 4118.40	m ² m ²	 4118.400	
				RAZEM	4118.400
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
26 d.5	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 1m od krawędzi) 858*1 1716.00	m ² m ²	 1716.000	
				RAZEM	1716.000
27 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścierna 4cm po zagęszczeniu 858*4,50 3861.00	m ² m ²	 3861.000	
				RAZEM	3861.000
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
28 d.6	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1.00	ryczałt ryczałt	 1.000	
				RAZEM	1.000

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 633

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. bud. upr. bud.
WKPK/240/ZOOD/06
62-700 Turek, Cisew 21