


IST. ROZDZIELNICA GŁÓWNA SZKOŁY RG



UWAGI:

- WENIEJTRZĄNĄ LINIĘ ZASILAJĄCĄ NALEŻY WYKONAĆ OD ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ SZKOŁY RG, ZWADUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY,
- WŁZ WYKONAĆ Z KABLA TYPU YAKXS 5x25MM, WSPÓLNIE Z KABLEM PROWADZĄCĄ BEDNARKĘ, FEZN 30*4MM, I POŁĄCZYĆ JĄ Z SZYNĄ PEN ZŁĄCZA KABLOWEGO/SZAFY OŚWIETLENIOWEJ SOU
- ZŁĄCZE KABOWE/SZAFY OŚWIETLENIOWA SOU WYKONANE Z ESTROSURU W II KLASIE OCHRONNOŚCI NP. PROD. EMITER, INCOBEX
- PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCMI NORMAMI I PRZESPISAMI
- PRZY ZBLIŻENIACH Z ISTN. INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ KABEL NALEŻY UKŁADAĆ W RURZE OCHRONNEJ TYPU DKK160
- WYKONAĆ POWYKONAWCZE POMIARY GEODEZYJNE.

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ
SAMOCZYNNIE WYŁ. ZASILANIA

P.W:
SCHEMAT ZASILANIA

INWESTYCJA:				Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Stargardzie	
ADRES				ul. Staniłstawa Staszcica 2, 73-110 Stargard	
INWESTYCJA:				dz. nr 469, obręb 0011, Stargard	
INST. ELEKTR. gó. projektant:				mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	nr upr. podpisy
INST. ELEKTR. sprowadził				mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI	ZAP/02/05/PWE/11
PRAJĘKTOWA				DATA: 12.2017	
PRAJĘKTOWA				SKALA: 1:--	
www.miloi7.pl, pracownia@miloi7.pl ul. Sowiańskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884				NR RYS.: IEZ1	