

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|-----------------------------|-----------------------|---|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 PODŁOGA I SPOCZNIK | | | | | | |
| 1 d.1 | WYCENA WŁA- SNA | Podłoga i podest z desek demontaż | m ² | (9.85*4.05+ 3.25*2.28)+(2.1*2.3+3.8* 4.5)+(3.7* 2.25) = 77.558 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | TZKNBK V-068 | Podłoga i podest z desek dębowych 32 mm | m ² | (9.85*4.05+ 3.25*2.28)+(2.1*2.3+3.8* 4.5)+(3.7* 2.25) = 77.558 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 | TZKNBK V-088 | Scinanie cienkiej warstwy - cyklinowanie podłogi | m ² | (9.85*4.05+ 3.25*2.28)+(2.1*2.3+3.8* 4.5)+(3.7* 2.25) = 77.558 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 1135-04 | Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek/podłogi dębowej | m ² | (9.85*4.05+ 3.25*2.28)+(4.05*2+9.85* 2+3.26*2)* 0.1+(3.8*2+ 4.5*2+2.3*2) *0.1+(2.1* 2.3+3.8*4.5) +(3.7*2.25)+ (3.7*2.25*2)* 0.1 = 84.775 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 | WYCENA WŁA- SNA | Listwy podłogowe - demontaż | m | (4.05*2+ 9.85*2+3.26* 2)+(3.8*2+ 4.5*2+2.3*2) +(3.7*2.25* 2) = 72.170 | 0.00 | 0.00 |
| 6 d.1 | TZKNBK V-071 | Listwy podłogowe - przygotowanie + TZKNBK V-072 Listwy podłogowe - montaż - ćwierćwałki dębowe 1,5/1,5 i/lub 2/2 cm | m | (4.05*2+ 9.85*2+3.26* 2)+(3.8*2+ 4.5*2+2.3*2) +(3.7*2.25* 2) = 72.170 | 0.00 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|--|---------------------------|--|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 BIEG SCHODÓW | | | | | | |
| 7 | WYCENA WŁA- d.2 SNA | Rozebranie schodów licząc za 1 stopień | szt. | 24+24 = 48.000 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | WYCENA WŁA- d.2 SNA | Rozebranie sufitu pod biegiem oraz belek policzkowych | m ² | 1.7*4 = 6.800 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | KNR-W 2-02 d.2 1033-03 | Schody drewniane policzkowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych - robocizna i materiały bez drewna | stopn. | 12+12 = 24.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | WYCENA WŁA- d.2 SNA | Schody drewniane policzkowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych - materiał dla poz KNR-W 2-02 1033-03 drewno dębowe | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | KNR-W 2-02 d.2 1033-03 | Schody drewniane policzkowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych - policzki drewniane sosnowe klejone | szt | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Wycena własna d.2 | Wykonanie sufitu podwieszanego pod biegiem schodów - płyty regipsowe na ruszcie metalowym z wygłuszeniem wełną, cekol i malowanie na biało | m ² | 1.7*4.4 = 7.480 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Wycena własna d.2 | Utylizacja odpadów | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł