


BOŃCZYKA 24-24B W TARNOWSKICH GÓRACH
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO W TECHNOLOGII ETICS WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI



- I. Wykonanie inwentaryzacji budynku – w zakresie niezbędnym do wykonania projektu zgodnie ze wskazanym zakresem
- II. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku, zgodnie z wytycznymi oraz metodologią wskazaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- III. Sporządzenie dokumentacji projektowej, której zakres obejmuje następujące elementy:
 1. Izolacja przegród budowlanych wraz z kolorystyką
 - kolorystyki do uzgodnienia z Inwestorem
 - napis na elewacji z numerem i ulicą oraz z figurą gwarka – do uzgodnienia z Inwestorem
 - docieplenie stropu nad piwnicą – wełną mineralną przystosowaną do stosowania w technologii lekka-mokra – wykończenie: siatka + klej + malowanie
 - Izolacja cieplna fundamentów poniżej poziomu gruntu do 1m
 - ocieplenie klatki schodowej na strychu
 - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną oraz przykrycie płytą OSB
 2. Okienka piwniczne, które częściowo znajdują się poniżej poziomu gruntu należy zamurować, okienka piwniczne które znajdują się w całości powyżej poziomu gruntu należy wymienić – alternatywnie: zamurowanie wszystkich okienek i montaż krtek wentylacyjnych – do decyzji inwestora
 3. Wymiana okien w mieszkaniach na PVC – wskaże Inwestor
 4. Remont daszków nad wejściami do klatek schodowych
 5. Wejścia do budynku bez barier architektonicznych, bez wycieraczek
 6. Wymiana stolarki drzwiowej– drzwi wejściowe do klatek schodowych
 7. Wymiana stolarki drzwiowej na strych
 8. Montaż anteny zbiorczej
 9. Nowa instalacja odgromowa
 10. Nowe skrzynki gazowe
 11. Likwidacja gzymsu pomiędzy 1 i 2 kondygnacją, należy zachować gzyms nad 3 kondygnacją
 12. Dach - założenie nowych płotków śniegowych: ewentualnie: wymiana miejscowa elementów dachówki – do decyzji inwestora
 13. Nowe rury spustowe; montaż koszy rynnowych
 14. Odnowienie (pomalowanie) obróbki blacharskiej na pasie podrynnowym
 15. Montaż kolcy przeciwko gołębiom
 16. Montaż budek lęgowych – jeżeli będzie tego wymagała decyzja RDOŚ
 17. Montaż nowych lamp LED nad wejściami do klatek schodowych
 18. Nowa instalacja oświetlenia piwnic (po dociepleniu stropu piwnic)
 19. Podcięcie drzwi piwnic w związku z dociepleniem stropu
 20. Likwidacja drzwi od strony ul. Bończyka
 21. Montaż nowych balustrad w oknach balkonowych
 22. Wykonanie nowej opaski wokół budynku
- IV. STWiORB
- V. Przedmiar i kosztorys (również w wersji edytowalnej np. .ath), które uwzględniają:
 1. podział opracowania na „prace zgodne z zakresem audytu” oraz „prace poza zakresem audytu”
 2. koszty inwestycji pokazane dla wskazanego wyżej podziału oraz łącznie (netto, VAT, brutto)
 3. kody CPV
- VI. Ilość egzemplarzy – 4 szt + pliki PDF