

Zakres przedmiotu zamówienia remont łazienek w budynku Remizy OSP w m. Wola Murowana w ramach zadania pn.: **„Remont i doposażenie budynku remizy OSP w Woli Murowanej”**.

W ramach przedmiotu zamówienia należy m.in. wykonać:

- Remont łazienki damskiej o wymiarach 1,7x4,65 m

- Demontaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka z baterią (2 kpl.), ustęp (2 szt.),
- Rozebranie wykładzin ściennych z płytek do wysokości 2,2m (ok. 35m²) oraz posadzek z płytek (ok. 8,0m²);
- Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (4 szt.);
- Usunięcie i zmycie starych farb (ok. 15m²);
- Gruntowanie (ok. 60,0m²);
- Wykonanie posadzki z płytek szklonych gresowych 60x60cm, antypoślizgowych o klasie min. R10 i klasie ścieralności PEI4 (ok. 8,0m²),
- Wykonanie okładzin ściennych z szklonych płytek gresowych 60x60cm lub 60x120 cm do wysokości 2,2m (ok. 35m²); wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym,
- Szpachlowanie i malowanie ścian (ok. 15 m²);
- Dostawa i montaż drzwi płycinowych wewnętrznych z ościeżnicami regulowanymi, skrzydło szerokości 80cm z podcięciem wentylacyjnym z szyldem i klamką (2 szt.); wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym,
- Dostawa i montaż drzwi płycinowych wewnętrznych białych z ościeżnicami regulowanymi, skrzydło szerokości 90cm z podcięciem wentylacyjnym z szyldem i klamką(2 szt.), wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym,
- Sufit podwieszony typu „Amstrong” o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami kasetonowym o wymiarach 60x60cm (ok. 8,0m²) wraz z dobraniem lamp oświetleniowych LED 40W barwa neutralna (4szt.);
- Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka ceramiczna nablatowa szer. 50 cm z baterią (2 szt.), syfon chromowany (2 szt.) miska ustępowa ze stelażem i deską wolnoopadającą (2 szt.),
- Dostawa i montaż blatu granitowego pod umywalki długości ok. 160 cm, szerokości 45 cm, grubości min. 30 mm, wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym,
- Dostawa i montaż lustra nad umywalki o wymiarach około 100x 160 cm,
- Dostawa i montaż dozownika na mydło pojemności min. 500ml (2 szt.), podajnika ręczników papierowych (2 szt.),
- W celu dostosowania instalacji elektrycznej i hydraulicznej do potrzeb remontowanej łazienki (okablowanie, gniazda, łączniki, oświetlenie, instalacja wodno-kanalizacyjna), wykucie bruzd w ścianach i posadzkach wraz z zaprawieniem bruzd, szpachlowaniem i malowaniem;
- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączniku nr 1 do zaproszenia, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

- Remont łazienki męskiej o wymiarach 1,7x4,65 m

- Demontaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka z baterią (2 kpl.), ustęp (1 szt.), pisuar (2 szt.),
- Rozebranie wykładzin ściennych z płytek do wysokości 2,2m (ok. 35m²) oraz posadzek z płytek (ok. 8,0m²);
- Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (3 szt.);
- Usunięcie i zmycie starych farb (ok. 15m²);
- Gruntowanie (ok. 60,0m²);
- Wykonanie posadzki z płytek szklonych gresowych 60x60cm, antypoślizgowych o klasie min. R10 i klasie ścieralności PEI4 (ok. 8,0m²),
- Wykonanie okładzin ściennych z szklonych płytek gresowych 60x60cm lub 60x120 cm do wysokości 2,2m (ok. 35m²); wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym,
- Szpachlowanie i malowanie ścian (ok. 15 m²);
- Dostawa i montaż drzwi płycinowych wewnętrznych z ościeżnicami regulowanymi, skrzydło szerokości 80cm z podcięciem wentylacyjnym z szyldem i klamką (2 szt.); wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym,
- Dostawa i montaż drzwi płycinowych wewnętrznych białych z ościeżnicami regulowanymi, skrzydło szerokości 90cm z podcięciem wentylacyjnym z szyldem i klamką(1 szt.), wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym,
- Sufit podwieszony typu „Amstrong” o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami kasetonowym o wymiarach 60x60cm (ok. 8,0m²) wraz z dobraniem lamp oświetleniowych LED 40W barwa neutralna (3szt.);
- Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka ceramiczna nablatowa szer. 50 cm z baterią (2 szt.) syfon chromowany (2 szt.), miska ustępowa ze stelażem i deską wolnoopadającą (2 szt.), pisuar (2 szt.),
- Dostawa i montaż blatu granitowego pod umywalki długości ok. 160 cm, szerokości 45 cm, grubości min. 30 mm, wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym,
- Dostawa i montaż lustro nad umywalki o wymiarach około 100x 160 cm,
- Dostawa i montaż dozownika na mydło pojemności min. 500ml (2 szt.), podajnika ręczników papierowych (2 szt.),
- W celu dostosowania instalacji elektrycznej i hydraulicznej do potrzeb remontowanej łazienki (okablowanie, gniazda, łączniki, oświetlenie, instalacja wodno-kanalizacyjna), wykucie bruzd w ścianach i posadzkach wraz z zaprawieniem bruzd, szpachlowaniem i malowaniem;
- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączniku nr 1 do zaproszenia, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.