

**ZAWIADOMIENIE**

**Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. Nr 50/8  
w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław**

**I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:**

**1.**

*W przedmiarze jak i projekcie przyjęto stolarkę okienną wyposażoną w szyby i okucia antywłamaniowe (poz. 88 i 89 przedmiaru robót), poza tym w pozycji 90 przedmiaru robót przyjęto montaż rolet antywłamaniowych na 7 oknach. Przy pozostałych oknach mają zostać istniejące kraty. Proszę o sprawdzenie czy nie zaszła pomyłka, ponieważ zastosowano jednocześnie dwa różne zabezpieczenia przed włamaniem tj. okna o podwyższonej odporności na włamanie oraz rolety antywłamaniowe co znacznie podwyższa koszt inwestycji.*

**Zamawiający informuje, iż należy przyjąć stolarkę okienną wyposażoną w szyby i okucia antywłamaniowe, zgodnie z poz. 88 i 89 przedmiaru robót. W zakresie montażu rolet zewnętrznych, Wykonawca zobowiązany będzie do montażu rolet zewnętrznych tradycyjnych wraz ze sterowaniem pilotem - nie wymaga się zastosowania rolet antywłamaniowych. Wszystkie kraty okienne i drzwiowe podlegają demontażowi, które to Wykonawca musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym.**

**2.**

*W pozycji 35 przyjęto obliczenia nie zgadzające się z wartością przedmiaru (4,35x0,15 = 3,45), proszę o korektę*

**W pozycji 35 przedmiaru robót dokonuje się korekty obmiaru tj. 0,63 m<sup>2</sup>. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty w kosztorysie ofertowym.**



	<p><i>W pozycji 82 przyjęto obliczenia nie zgadzające się z wartością przedmiaru (<math>1,8+2,5*2+6,6 = 6,6</math>), proszę o korektę</i></p>
<b>3.</b>	<p><b>W pozycji 82 przedmiaru robót dokonuje się korekty obmiaru tj. 8,5 m<sup>2</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wejściowe do pom. Nr 6 (<math>0,95*2</math>) = 1,9 m<sup>2</sup></li><li>- drzwi wejściowe do pom. Nr 9 (<math>0,90*2</math>) = 1,8 m<sup>2</sup></li><li>- drzwi wejściowe do pom. Nr 13 (<math>1,2*2</math>) = 2,4 m<sup>2</sup></li><li>- drzwi z pom. nr 3 do pom. Nr 6 (<math>1,2*2</math>) = 2,4 m<sup>2</sup></li></ul> <p><b>Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty w kosztorysie ofertowym.</b></p>

	<p><i>W pozycji 86 przyjęto skrzydło drzwiowe o szerokości 70 i powierzchni 1 m<sup>2</sup>, proszę o wyjaśnienie</i></p>
<b>4.</b>	<p><b>W pozycji 86 zostało przyjęte skrzydło drzwiowe o szer. 0,7. Skrzydło to zostało opisane w dziale 3.12.2 Drzwi wewnętrzne. Drzwi wewnętrzne do szafki urządzenia sprzątaczek.</b></p>

	<p><i>W pozycjach 80 i 81 przyjęto montaż ościeżnic wg KNR z jednostkami miary „m” natomiast wartości sugerują obmiar w „m<sup>2</sup>” proszę o sprecyzowanie</i></p>
<b>5.</b>	<p><b>W pozycjach przedmiarowych 80 i 81 dokonuje się korekt:</b> <b>poz. 80 = 4,9 mb (<math>2+2+0,9</math>) – skrzydło drzwiowe do pom. nr 9</b> <b>poz. 81 = 10,4 mb (<math>2+2+1,2</math>)*2 = 10,4 mb – skrzydła drzwiowe do pomieszczeń nr 13 i skrzydło z pom. nr 3 do pom. 6</b></p>

**Zatwierdzam**

**Tadeusz Kacprzak**  
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

