

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
44112220-6 Podłogi z tworzyw sztucznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

ADRES INWESTYCJI : ul. Głowackiego 17, Olsztyn
INWESTOR : Województwo Warmińsko-Mazurskie
ADRES INWESTORA : ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lidia Stasiulewicz
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.10.2024 r.

Data zatwierdzenia

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój 1			
1	d.1 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.6+poz.5	m ²		
			m ²	59.518	
				RAZEM	59.518
3	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.2*0.3	m ²		
			m ²	17.855	
				RAZEM	17.855
4	KNR-W 2-02 d.1 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.2	m ²		
			m ²	59.518	
				RAZEM	59.518
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.66*4.30	m ²		
			m ²	15.738	
				RAZEM	15.738
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.66*2.75)*2+(4.30*2.75)*2	m ²		
			m ²	43.780	
				RAZEM	43.780
7	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.5+ ((3.66+4.30)*2)*0.10	m ²		
			m ²	17.330	
				RAZEM	17.330
8	KNR BC-02 d.1 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych poz.5	m ²		
			m ²	15.738	
				RAZEM	15.738
9	KNR 2-02 d.1 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.5+(3.66*2)*0.05+(4.30*2)*0.05	m ²		
			m ²	16.534	
				RAZEM	16.534
10	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu 3.66*2+4.30*2	m		
			m	15.920	
				RAZEM	15.920
2		Pokój 6			
11	d.2 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16+poz.15	m ²		
			m ²	103.610	
				RAZEM	103.610
13	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.12*0.3	m ²		
			m ²	31.083	
				RAZEM	31.083
14	KNR-W 2-02 d.2 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.12	m ²		
			m ²	103.610	
				RAZEM	103.610
15	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.00*4.10)+(3.45*4.20)+(1.40*1.2)	m ²		
			m ²	28.470	
				RAZEM	28.470
16	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.00*2.60)*2+(4.10*2.60)*2-(1.30*2.00)+(3.45*2.60)*2+(4.20*2.60)*2+(1.40*2.60)-(1.30*2.00)	m ²		
			m ²	75.140	
				RAZEM	75.140
17	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 28.47+((3.00+4.10-1.3)*2)*0.10+(3.45+4.20+1.4-1.3)*0.01	m ²		
			m ²	29.708	
				RAZEM	29.708

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR BC-02 d.2 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych 28.470	m ² m ²	 28.470	 28.470
				RAZEM	28.470
19	KNR 2-02 d.2 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie 28.47+ (3.00*0.05)*2+(4.10*0.05)*2+(3.45*0.05)*2+(4.20*0.05)*2-(1.30*0.05)*2+(1.4*0.05)	m ² m ²	 29.885	 29.885
				RAZEM	29.885
20	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.00+4.10)*2+(3.45+4.20)*2+1.40-(1.30*2)	m m	 28.300	 28.300
				RAZEM	28.300
3	Pokój 026				
21	d.3 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.26+poz.25	m ² m ²	 53.170	 53.170
				RAZEM	53.170
23	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.22*0.3	m ² m ²	 15.951	 15.951
				RAZEM	15.951
24	KNR-W 2-02 d.3 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.22	m ² m ²	 53.170	 53.170
				RAZEM	53.170
25	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.20*3.10	m ² m ²	 13.020	 13.020
				RAZEM	13.020
26	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.20*2.75)*2+(3.10*2.75)*2	m ² m ²	 40.150	 40.150
				RAZEM	40.150
27	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.020	m ² m ²	 13.020	 13.020
				RAZEM	13.020
28	KNR 2-02 d.3 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.25+(4.20*0.05)*2+(3.10*0.05)*2	m ² m ²	 13.750	 13.750
				RAZEM	13.750
29	KNR 2-02 d.3 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.20+3.10)*2	m m	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600
4	Pokój 027				
30	d.4 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.35+poz.34	m ² m ²	 58.330	 58.330
				RAZEM	58.330
32	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.31*0.3	m ² m ²	 17.499	 17.499
				RAZEM	17.499
33	KNR-W 2-02 d.4 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.31	m ² m ²	 58.330	 58.330
				RAZEM	58.330
34	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.80*3.10	m ² m ²	 14.880	 14.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.880
35	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.80*2.75)*2+(3.10*2.75)*2	m ²		
			m ²	43.450	
				RAZEM	43.450
36	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		14.88	m ²	14.880	
				RAZEM	14.880
37	KNR 2-02 d.4 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.36+(4.80*0.05)*2+(3.10*0.05)*2	m ²	15.670	
				RAZEM	15.670
38	KNR 2-02 d.4 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu	m		
		montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.80+3.10)*2	m	15.800	
				RAZEM	15.800
5		Pokój 028			
39	d.5 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.44+poz.43	m ²		
			m ²	55.850	
				RAZEM	55.850
41	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.40*0.3	m ²		
			m ²	16.755	
				RAZEM	16.755
42	KNR-W 2-02 d.5 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.40	m ²		
			m ²	55.850	
				RAZEM	55.850
43	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.75*2.90	m ²		
			m ²	13.775	
				RAZEM	13.775
44	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.75*2.75)*2+(2.90*2.75)*2	m ²		
			m ²	42.075	
				RAZEM	42.075
45	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.775	m ²	13.775	
				RAZEM	13.775
46	KNR 2-02 d.5 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.45+(4.75*0.05)*2+(2.90*0.05)*2	m ²	14.540	
				RAZEM	14.540
47	KNR 2-02 d.5 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu	m		
		montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.75+2.90)*2	m	15.300	
				RAZEM	15.300
6		Pokój 029			
48	d.6 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.53+poz.52	m ²		
			m ²	55.593	
				RAZEM	55.593
50	KNR 2-02 d.6 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.49*0.3	m ²		
			m ²	16.678	
				RAZEM	16.678
51	KNR-W 2-02 d.6 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.49	m ²		
			m ²	55.593	
				RAZEM	55.593

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.95*4.75	m ²		
			m ²	14.013	
				RAZEM	14.013
53	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.95*2.70)*2+(4.75*2.70)*2	m ²		
			m ²	41.580	
				RAZEM	41.580
54	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.013+(4.75*0.05)*2+(2.95*0.05)*2	m ²		
			m ²	14.783	
				RAZEM	14.783
55	KNR 2-02 d.6 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.54	m ²		
			m ²	14.783	
				RAZEM	14.783
56	KNR 2-02 d.6 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.75+2.95)*2	m		
			m	15.400	
				RAZEM	15.400
7		Pokój 4A			
57	d.7 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (6.20*4.20)+(6.20*0.05)*2+(4.20*0.05)*2	m ²		
			m ²	27.080	
				RAZEM	27.080
59	KNR 2-02 d.7 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne 27.08	m ²		
			m ²	27.080	
				RAZEM	27.080
60	KNR 2-02 d.7 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (6.20+4.20)*2	m		
			m	20.800	
				RAZEM	20.800
8		Pokój 10A			
61	d.8 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.66+poz.65	m ²		
			m ²	58.927	
				RAZEM	58.927
63	KNR 2-02 d.8 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.62*0.3	m ²		
			m ²	17.678	
				RAZEM	17.678
64	KNR-W 2-02 d.8 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.62	m ²		
			m ²	58.927	
				RAZEM	58.927
65	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.34*4.63	m ²		
			m ²	10.834	
				RAZEM	10.834
66	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.34*3.45)*2+(4.63*3.45)*2	m ²		
			m ²	48.093	
				RAZEM	48.093
67	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.834+(2.34*0.05)*2+(4.63*0.05)*2	m ²		
			m ²	11.531	
				RAZEM	11.531
68	KNR 2-02 d.8 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.67	m ²		
			m ²	11.531	
				RAZEM	11.531

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 2-02 d.8 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (2.34+4.63)*2	m m	13.940	13.940
9		Pokój 11A		RAZEM	13.940
70	d.9 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	1.000	1.000
71	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.75+poz.74	m ² m ²	85.213	85.213
72	KNR 2-02 d.9 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.71*0.3	m ² m ²	25.564	25.564
73	KNR-W 2-02 d.9 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.71	m ² m ²	85.213	85.213
74	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.55*4.64	m ² m ²	21.112	21.112
75	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.65*3.45)*2+(4.64*3.45)*2	m ² m ²	64.101	64.101
76	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21.112+(4.55*0.05)*2+(4.64*0.05)*2	m ² m ²	22.031	22.031
77	KNR 2-02 d.9 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.76	m ² m ²	22.031	22.031
78	KNR 2-02 d.9 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.55+4.64)*2	m m	18.380	18.380
10		Pokój 12A		RAZEM	18.380
79	d.10 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	1.000	1.000
80	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.84+poz.83	m ² m ²	70.557	70.557
81	KNR 2-02 d.10 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.80*0.3	m ² m ²	21.167	21.167
82	KNR-W 2-02 d.10 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.80	m ² m ²	70.557	70.557
83	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.28*4.64	m ² m ²	15.219	15.219
84	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.38*3.45)*2+(4.64*3.45)*2	m ² m ²	55.338	55.338
85	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.219+(3.28*0.05)*2+(4.64*0.05)*2	m ² m ²	16.011	16.011
				RAZEM	16.011

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86 d.10	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.85	m ² m ²	 16.011	 16.011
				RAZEM	16.011
87 d.10	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.38+4.64)*2	m m	 16.040	 16.040
				RAZEM	16.040
11		Pokój 18A			
88 d.11	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
89 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.93+poz.92	m ² m ²	 70.803	 70.803
				RAZEM	70.803
90 d.11	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.89*0.3	m ² m ²	 21.241	 21.241
				RAZEM	21.241
91 d.11	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.89	m ² m ²	 70.803	 70.803
				RAZEM	70.803
92 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.72*4.25	m ² m ²	 15.810	 15.810
				RAZEM	15.810
93 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.72*3.45)*2+(4.25*3.45)*2	m ² m ²	 54.993	 54.993
				RAZEM	54.993
94 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.810+(3.72*0.05)*2+(4.25*0.05)*2	m ² m ²	 16.607	 16.607
				RAZEM	16.607
95 d.11	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.94	m ² m ²	 16.607	 16.607
				RAZEM	16.607
96 d.11	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.25+3.72)*2	m m	 15.940	 15.940
				RAZEM	15.940
12		Pokój 19A			
97 d.12	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
98 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.102+poz.101	m ² m ²	 66.678	 66.678
				RAZEM	66.678
99 d.12	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.98*0.3	m ² m ²	 20.003	 20.003
				RAZEM	20.003
100 d.12	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.98	m ² m ²	 66.678	 66.678
				RAZEM	66.678
101 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.35*4.25	m ² m ²	 14.238	 14.238
				RAZEM	14.238
102 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.35*3.45)*2+(4.25*3.45)*2	m ² m ²	 52.440	 52.440
				RAZEM	52.440

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR 4-01 d.12 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $14.238+(3.35*0.05)*2+(4.25*0.05)*2$	m ² m ²	14.998	
				RAZEM	14.998
104	KNR 2-02 d.12 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.103	m ² m ²	14.998	
				RAZEM	14.998
105	KNR 2-02 d.12 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny $(3.35+4.25)*2$	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
13		Pokój 21A			
106	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.111+poz.110	m ² m ²	69.705	
				RAZEM	69.705
108	KNR 2-02 d.13 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.107*0.3	m ² m ²	20.912	
				RAZEM	20.912
109	KNR-W 2-02 d.13 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.107	m ² m ²	69.705	
				RAZEM	69.705
110	KNR 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3.26*4.64$	m ² m ²	15.126	
				RAZEM	15.126
111	KNR 4-01 d.13 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3.26*3.45)*2+(4.65*3.45)*2$	m ² m ²	54.579	
				RAZEM	54.579
112	KNR 4-01 d.13 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $15.126+(3.26*0.05)*2+(4.65*0.05)*2$	m ² m ²	15.917	
				RAZEM	15.917
113	KNR 2-02 d.13 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.112	m ² m ²	15.917	
				RAZEM	15.917
114	KNR 2-02 d.13 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny $(3.26+4.65)*2$	m m	15.820	
				RAZEM	15.820
14		Pokój 22A			
115	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR 4-01 d.14 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.120+poz.119	m ² m ²	70.790	
				RAZEM	70.790
117	KNR 2-02 d.14 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.116*0.3	m ² m ²	21.237	
				RAZEM	21.237
118	KNR-W 2-02 d.14 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.116	m ² m ²	70.790	
				RAZEM	70.790
119	KNR 4-01 d.14 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3.36*4.64$	m ² m ²	15.590	
				RAZEM	15.590

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120	KNR 4-01 d.14 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.36*3.45)*2+(4.64*3.45)*2	m ²		
			m ²	55.200	
				RAZEM	55.200
121	KNR 4-01 d.14 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.590+(3.36*0.05)*2+(4.64*0.05)*2	m ²		
			m ²	16.390	
				RAZEM	16.390
122	KNR 2-02 d.14 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.121	m ²		
			m ²	16.390	
				RAZEM	16.390
123	KNR 2-02 d.14 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.36+4.64)*2	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
15		Pokój 25A			
124	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR 4-01 d.15 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.129+poz.128	m ²		
			m ²	80.498	
				RAZEM	80.498
126	KNR 2-02 d.15 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.125*0.3	m ²		
			m ²	24.149	
				RAZEM	24.149
127	KNR-W 2-02 d.15 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.125	m ²		
			m ²	80.498	
				RAZEM	80.498
128	KNR 4-01 d.15 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.30*4.46	m ²		
			m ²	19.178	
				RAZEM	19.178
129	KNR 4-01 d.15 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.30*3.5)*2+(4.46*3.5)*2	m ²		
			m ²	61.320	
				RAZEM	61.320
130	KNR 4-01 d.15 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.178+(4.30*0.05)*2+(4.46*0.05)*2	m ²		
			m ²	20.054	
				RAZEM	20.054
131	KNR 2-02 d.15 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.130	m ²		
			m ²	20.054	
				RAZEM	20.054
132	KNR 2-02 d.15 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.30+4.46)*2	m		
			m	17.520	
				RAZEM	17.520
16		Pokój 107A			
133	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR 4-01 d.16 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.138+poz.137	m ²		
			m ²	70.624	
				RAZEM	70.624
135	KNR 2-02 d.16 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.134*0.3	m ²		
			m ²	21.187	
				RAZEM	21.187
136	KNR-W 2-02 d.16 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.134	m ²		
			m ²	70.624	
				RAZEM	70.624
137	KNR 4-01 d.16 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.65*4.28	m ²	19.902	
				RAZEM	19.902
138 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.65*2.84)*2+(4.28*2.84)*2	m ²		
			m ²	50.722	
				RAZEM	50.722
139 d.16	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m2 w jednym miejscu 19.902*0.2	m ²		
			m ²	3.980	
				RAZEM	3.980
140 d.16	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 19.902	m ²		
			m ²	19.902	
				RAZEM	19.902
141 d.16	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych ((4.65+4.28)*2)*0.10	m ²		
			m ²	1.786	
				RAZEM	1.786
142 d.16	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 19.902	m ²		
			m ²	19.902	
				RAZEM	19.902
143 d.16	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych ((4.65+4.28)*2)*0.10	m		
			m	1.786	
				RAZEM	1.786
17		Pokój 202			
144 d.17	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
145 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.149+poz.148	m ²		
			m ²	51.635	
				RAZEM	51.635
146 d.17	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.145*0.3	m ²		
			m ²	15.491	
				RAZEM	15.491
147 d.17	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.145	m ²		
			m ²	51.635	
				RAZEM	51.635
148 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.87*4.10	m ²		
			m ²	11.767	
				RAZEM	11.767
149 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.87*2.86)*2+(4.10*2.86)*2	m ²		
			m ²	39.868	
				RAZEM	39.868
150 d.17	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m2 w jednym miejscu 11.767*0.1	m ²		
			m ²	1.177	
				RAZEM	1.177
151 d.17	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 11.767	m ²		
			m ²	11.767	
				RAZEM	11.767
152 d.17	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych ((2.87*4.10)*2)*0.10	m ²		
			m ²	2.353	
				RAZEM	2.353
153 d.17	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 11.767	m ²		
			m ²	11.767	
				RAZEM	11.767
154 d.17	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych ((2.87*4.10)*2)*0.10	m		
			m	2.353	

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18		Pokój 203		RAZEM	2.353
155	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
d.18		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.18	1204-08	poz.160+poz.159	m ²	52.361	
				RAZEM	52.361
157	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.18	0815-03	poz.156*0.3	m ²	15.708	
				RAZEM	15.708
158	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.18	1510-04	Analogia: gruntowanie podłoży	m ²	52.361	
		poz.156		RAZEM	52.361
159	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.18	1204-01	2.90*4.15	m ²	12.035	
				RAZEM	12.035
160	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.18	1204-02	(2.90*2.86)*2+(4.15*2.86)*2	m ²	40.326	
				RAZEM	40.326
161	KNR 19-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm	m ²		
d.18	0931-01	mocowanych na lepek o pow. do 5 m ² w jednym miejscu	m ²	1.204	
		12.035*0.1		RAZEM	1.204
162	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem	m ²		
d.18	0816-03	12.035	m ²	12.035	
				RAZEM	12.035
163	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem	m ²		
d.18	0816-03	Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych	m ²	2.407	
	analogia	((2.90*4.15)*2)*0.10		RAZEM	2.407
164	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.18	1111-08	12.035	m ²	12.035	
				RAZEM	12.035
165	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
d.18	1514-04	Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych	m	2.407	
	analogia	((2.90*4.15)*2)*0.10		RAZEM	2.407
19		Pokój 204			
166	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
d.19		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
167	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.19	1204-08	poz.171+poz.170	m ²	52.065	
				RAZEM	52.065
168	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.19	0815-03	poz.167*0.3	m ²	15.620	
				RAZEM	15.620
169	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.19	1510-04	Analogia: gruntowanie podłoży	m ²	52.065	
		poz.167		RAZEM	52.065
170	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.19	1204-01	2.87*4.15	m ²	11.911	
				RAZEM	11.911
171	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.19	1204-02	(2.87*2.86)*2+(4.15*2.86)*2	m ²	40.154	
				RAZEM	40.154

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172 d.19	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m2 w jednym miejscu 11.911*0.1	m ² m ²	 1.191	 1.191
				RAZEM	1.191
173 d.19	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 11.911	m ² m ²	 11.911	 11.911
				RAZEM	11.911
174 d.19	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych (2.87*4.15)*2)*0.10	m ² m ²	 2.382	 2.382
				RAZEM	2.382
175 d.19	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 11.911	m ² m ²	 11.911	 11.911
				RAZEM	11.911
176 d.19	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych (2.87*4.15)*2)*0.10	m m	 2.382	 2.382
				RAZEM	2.382
20		Wywóz odpadów budowlanych			
177 d.20	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci 2	kpl kpl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000