

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ROBÓT

**Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Wierzbnica, gm. Myślibórz
działka nr 375**

Id działki: 321004_5.0025.375

OBIEKT: Przebudowa drogi wewnętrznej

Inwestor:

**Gmina Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz**

PROJEKTANT:

mgr inż. Robert Paciorek
upr. bud. do projektowania, bez ograniczeń
w spec. drogowej nr LBS/0065/PWOD/08

DROGOWA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Wierzbica, gm. Myślibórz
działka nr 375

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1-1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych robotach- trasa drogi w terenie równinnym	km	0,23		
					Razem	
2 ROBOTY ZIEMNE						
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości projektowanych elementów w gruncie kat. I-IV do głębokości 40 cm	m2	1 403,20		
2-2	D-04.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	455,00		
					Razem	
3 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC						
3-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 403,00		
3-2	D-04.04.02b	Podbudowa pomocnicza z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m2	1 086,20		
3-3	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	1 086,20		
3-4	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej, gr. 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm	m2	28,20		
3-5	D-05.03.23a	Nawierzchnie z płyt ażurowych, gr. 8 cm, układana i zasypiana grysem łamanego 2/5 mm lub 0/4, podsypka gr. 3-5 cm	m2	1 058,00		
3-6	D-08.01.01	Oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	511,00		
					Razem	
4 REGULACJE, ZABEZPIECZENIA						
4-1	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	2,00		
					Razem	
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
5-1	D-04.04.02b	Pobocza z kruszywa naturalnych gr. 10 cm	m2	317,00		
					Razem	
					Razem wszystkich robót	
					Razem netto	
					Podatek VAT 23 %	
					Razem brutto	