

Mogilno, dnia 19.08.2024 r.

ZS/261/1/2024

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  
w Mogilnie”**

### **Odpowiedź na pytanie do treści SWZ**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły pytania do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy stolarka drzwiowa zewnętrzna oraz czy fasady/okna w ilości 2 szt. przy wejściu (elewacja zachodnia) podlegają wymianie. Proszę o uszczegółowienie: wymianę, której stolarki należy uwzględnić w ofercie.

#### **Odpowiedź 1**

Stolarka okienna na klatce schodowej od części wschodniej (od boiska) i stolarka drzwiowa od wejścia części wschodniej (od boiska) nie podlega wymianie. Stolarka drzwiowa od strony zachodniej - główne wejście od dworca - nie podlega wymianie.

#### **Pytanie 2**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jaką ilość nawiewników higrosterowalnych dla okna należy przyjąć do wyceny.

#### **Odpowiedź 2**

Nawiewniki higrosterowalnych powinny zapewnić napływ powietrza w pomieszczeniach zgodnie z projektem o wartości 10Pa 7÷30m<sup>3</sup>/h.

### Pytanie 3

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia obejmuje również prace związane z dociepleniem poddasza (przedmiar poz. 56 - 66). W dokumentacji projektowej oraz SWZ brak zapisów w tym zakresie, proszę o uszczegółowienie wymagań, opisów, rysunków.

### Odpowiedź 3

Zgodnie z pkt 3.1.4 Dach i kosztorysem należy docieplić poddasze.

3.1.4. Dach:

Dach:

Projektuje się docieplenie dachu poprzez wykonanie systemowego docieplenia wełną mineralną z wykonaniem paroizolacji oraz zamknięciem całości płytą gipsowo kartonową na ruszcie. Zabezpieczenie do EI60. Ocieplenie dachu realizowane przez montaż konstrukcji pod GK na stropach i części elementów konstrukcyjnych dachu. Docieplenie korytarza i pomieszczenia auli realizowane poprzez docieplenie stropu nad pomieszczeniami po wcześniejszym usunięciu istniejącej izolacji z polepy.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Mogilnie



.....Zbigniew Grzechowski.....

(podpis Zamawiającego)