

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym

Adres : Kościuszki 81/3, 64-700 Czarnków

Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania

Zamawiający : Gmina Miasta Czarnków

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Umowa :

Uwagi :

Zamawiający :

Wykonawca :

Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania

Budowa : Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym
Adres : Kościuszki 81/3, 64-700 Czarnków

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
	
Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :

Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania

Budowa: Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym

Adres: Kościuszki 81/3, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNR 403-1003-22-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne przebijanie w ścianach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 2 do 2 1/2 cegły i średnicy: ponad 25 do 40 mm	1,000 szt	
2	KNR 403-1004-17-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne przebijanie w stropach betonowych, otworów o długości przebicia ponad 30 do 40 cm i średnicy: ponad 25 do 40 mm	1,000 szt	
3	KNR 403-1003-25-00 WACETOB Warszawa Mechaniczne przebijanie w ścianach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 2 do 2 1/2 cegły i średnicy: 110 mm	1,000 szt	
4	KNR 403-1003-15-00 WACETOB Warszawa Mechaniczne przebijanie w ścianach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1 do 1 1/2 cegły i średnicy: 110 mm	1,000 szt	
5	KNR 215-0303-01-00 WACETOB Warszawa Rurociągi gazowe z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm	8,500 m	
6	KNR 215-0303-03-00 WACETOB Warszawa Rurociągi gazowe z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm	10,000 m	
7	KNR 215-0308-02-00 WACETOB Warszawa Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy, na ścianach, przy średnicy przyłącza: 25 mm	1,000 kpl	
8	KNR 215-0312-03-10 WACETOB Warszawa Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 25 mm	2,000 szt	
9	KNR 215-0311-01-00 WACETOB Warszawa Kurki gazowe z końcówką do węża o średnicy 15 mm	1,000 szt	
10	KNR 215-0314-09-00 WACETOB Warszawa Kuchnie gazowe o połączeniu na złącze elastyczne: 4-palnikowe z piekarnikiem (dostarcza inwestor)	1,000 szt	
11	KNR 215-0315-01-00 WACETOB Warszawa Piecze gazowe wody przepływowej. Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 21 kW (dostarcza inwestor)	1,000 kpl	
12	KNR 217-0122-01-00 Przewody spalinowo powietrzne współosiowe kołowe (analogia)	1,000 kpl	
13	KNR 510-0807-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż konstrukcji komina przy użyciu podnośnika samochodowego, na ścianie: z cegły, (analogia)	1,000 szt	
14	KNR 217-0101-02-00 WACETOB Warszawa Przewody wentylacyjne prostokątne, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej - obwód ponad 400 do 600 mm	1,292 m2	

Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania

Str. 2

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				0,68 * 1,9 =	1,292
				Razem =	1,292 m2
15	KNR 217-0138-01-00 WACETOB Warszawa Kratki wentylacyjne typu A, dla przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie: do 800 mm	1,000 szt	
16	KNR 217-0156-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nawietrzaki podokienne, o wielkości (grubość muru w ceglach): ponad 2,0 do 2,5	1,000 szt	
17	KNR 215-0307-01-00 WACETOB Warszawa Próba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z rur stalowych/	1,000 lokal	
18	KNR 712-0101-04-00 MPCiL Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	1,186 m2	
				3.14159 * 0.015 * 8.5 =	0,401
				3.14159 * 0.025 * 10 =	0,785
				Razem =	1,186 m2
19	KNR 712-0201-04-00 MPCiL Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania, przeciwrdzewną olejną	1,186 m2	
20	KNR 712-0209-04-00 MPCiL Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową olejną ogólnego stosowania	1,186 m2	
21	KNR 215-0113-04-00 WACETOB Warszawa Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 18 mm	2,000 m	
22	KNR 215-0133-02-10 WACETOB Warszawa Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe	1,000 szt	
23	KNR 215-0405-03-00 WACETOB Warszawa Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy zewnętrznej rur: 15 mm	22,000 m	
24	KNR 215-0405-05-00 WACETOB Warszawa Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy zewnętrznej rur: 22 mm	18,000 m	
25	KNR 403-1003-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne przebijanie w ścianach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1 do 1 1/2 cegły i średnicy: do 25 mm	8,000 szt	
26	KNR 215-0411-02-00 WACETOB Warszawa Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 20 mm - przelotowych prostych mosiężnych	2,000 szt	
27	KNR 215-0411-02-40 WACETOB Warszawa Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 20 mm - zwrotnych przelotowych żeliwnych oc.	1,000 szt	

Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania

Str. 3

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
28	KNR 215-0411-01-80 WACETOB Warszawa Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 15 mm - przelot.skoś.z korkiem i zaw.spust.	1,000 szt	
29	KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa Rury przyłączone do grzejników, z miedzi, o średnicy zewnętrznej: 15 mm	5,000 kpl	
30	KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa Montaż głowic termostatycznych i zaworów grzejnikowych podwójnych, o średnicy nominalnej: 15 mm	4,000 szt	
31	KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa Montaż głowic termostatycznych i zaworów grzejnikowych, o średnicy nominalnej: 15 mm	1,000 szt	
32	KNR 215-0412-07-00 WACETOB Warszawa Montaż zaworów odpowietrzających, o średnicy: 15 mm - automatycznych	2,000 szt	
33	KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa Grzejniki stalowe dwupłytowe, CV22/600/1400 (dostarcza inwestor)	2,000 szt	
34	KNR 215-0425-02-00 WACETOB Warszawa Grzejniki stalowe łazienkowe, o wysokości: ponad 800 do 1200 mm (dostarcza inwestor)	1,000 szt	
35	KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa Grzejniki stalowe dwupłytowe, CV22/600/1200 (dostarcza inwestor)	2,000 szt	
36	KNR 215-0406-01-10 WACETOB Warszawa Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkalnych - instalacja c.o.z rur miedz.	6,000 urządz.	
37	KNR 215-0436-01-00 WACETOB Warszawa Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	6,000 urządz.	
Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)					