Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty remontowo - budowlane**			
1.1		**Roboty posadzkarskie**			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej i paneli Pokój nr 1 (2,7*3,96)=10,69m2 Pokój nr 2 (3,18*2,98)=9,48m2 Powierzchnia całkowita 20,17m2 20.17	m^2 m^2	 20.170	
				RAZEM	20.170
2 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokoje analogia poz. 1 20.17	m^2 m^2	 20.170	
				RAZEM	20.170
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile Pokój nr 1 (2,7+3,96)*2=13,32m Pokój nr 2 (3,18+2,98)*2=12,32m Razem 25,64 25.64	m m	 25.640	
				RAZEM	25.640
1.2		**Roboty malarskie**			
4 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - naprawa spękań ościeża okiennego w kuchni 1.35	m^2 m^2	 1.350	
				RAZEM	1.350
5 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłoży gipsowych z gruntowaniem 1.35	m^2 m^2	 1.350	
				RAZEM	1.350
1.3		**Roboty elektryczne**			
6 d.1.3	KNP 06 0403-03.02	Zakup i montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem wraz z odpowiednim złączem elastycznym - z wykonaniem protokołu szczelności 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		**Roboty stolarskie**			
7 d.1.4	Kalkulacja własna	Regulacja okien 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1.4	KNR 4-01 0919-21	Montaż klamek w skrzydłach okiennych - PVC - analogia 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
1.5		**Roboty towarzyszące**			
9 d.1.5	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów po remoncie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 31467 Użytkownik: TBS