

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK ANATOMII PATOLOGICZNEJ			
1	KNR 4-01 d.1 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 8	m ²		
			m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR AT-27 d.1 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej 471	m ²		
			m ²	471,000	
				RAZEM	471,000
3	KNR AT-27 d.1 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej 471	m ²		
			m ²	471,000	
				RAZEM	471,000
4	d.1 cena zakładowa	Powłoka z mas uszczelniających metodą hydronylonu nakładana metodą natrysku na przygotowanym podłożu 471	m ²		
			m ²	471,000	
				RAZEM	471,000
2		BUDYNEK ROZDZIELNI			
5	KNR 4-01 d.2 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 10	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR AT-27 d.2 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej 346	m ²		
			m ²	346,000	
				RAZEM	346,000
7	KNR AT-27 d.2 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej 346	m ²		
			m ²	346,000	
				RAZEM	346,000
8	d.2 cena zakładowa	Powłoka z mas uszczelniających metodą hydronylonu nakładana metodą natrysku na przygotowanym podłożu 346	m ²		
			m ²	346,000	
				RAZEM	346,000
9	d.2 cena zakładowa	Renowacja ścian kominnów wentylacyjnych 5	m ²		
			m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
10	d.2 cena zakładowa	Renowacja obróbek blacharskich kominnów wentylacyjnych 27,6	m ²		
			m ²	27,600	
				RAZEM	27,600
3		UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH			
11	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4,08	m ³		
			m ³	4,080	
				RAZEM	4,080
12	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 4,08	m ³		
			m ³	4,080	
				RAZEM	4,080
13	d.3 cena zakładowa	Koszty utylizacji odpadów budowlanych - papa 4,08	m ³		
			m ³	4,080	
				RAZEM	4,080

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
mgr inż. Dredzka Arkadiusz
Up. bud. KUPI/0007/OWOK/2014