Ilość kondygnacji: nadziemne 4, podziemne 1
wysokość budynku: budynek średniowysoki (SW), h=23,20 m
kategoria zagrożenia ludzi: ZL - budynek użyteczności publicznej.

klasa odporności pożarowej budynku	klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
B	R 120	R 30	REI 60	EI 60	EI 30	RE 30

UWAGA: 1) (-) - nie stawia się wymagań - na rys. nie oznaczono przedmiotowe elementy
2) oznaczenia wg. WT



ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
0.01	PRZEDSIONEK	18.3
0.02	HOLL	87.1
0.03	KORYTARZ	45.1
0.04	KORYTARZ	92.9
0.05	SALA WYKŁADOWA	87.2
0.06	PRZEDSIONEK	19.1
0.07	PRACOWNIA GASTRONOMICZNA	43.3
0.08	KORYTARZ	28.4
0.09	SZATNIA	11.9
0.10	SZATNIA	11.9
0.11	HOLL	19.7
0.12	PRZEDSIONEK	5.7
0.13	KORYTARZ	15.1
0.14	SZATNIA	6.2
0.15	SZATNIA	7.9
0.16	SZATNIA	6.9
0.17	SZATNIA	6.2
0.18	POM. TRENERA	6.2
0.19	SALA GIMNASTYCZNA	296.1
0.20	ZAPLECZE SALI GIMN.	51.8
0.21	UMYWALNIA 1	12.4
0.22	UMYWALNIA 2 DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8.7
0.23	UMYWALNIA 3	11.5
0.24	POM. GOSPODARCZE	7.2
0.25	KORYTARZ	49.9
0.26	POM. GOSPODARCZE	1.8
0.27	KORYTARZ	8.8
0.28	USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY DLA KOBIET	36.1
0.29	USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY DLA MĘŻCZYZN	37.1
0.30	SALA KONSUMPCYJNA	204.2
0.31	POM. GOSPODARCZE	3.1
0.32	POM. GOSPODARCZE	7.4
0.33	PRZEDSIONEK	7.5
0.34	ZMYWALNIA	5.6
0.35	KUCHNIA	10.2
0.36	KORYTARZ	4.4
0.37	POM. GOSPODARCZE	5.7
0.38	POM. SOCJALNE	2.9
0.39	ŁAZIENKA	3.0
0.40	POM. PORZĄDKOWE	7.5
0.41	POM. WĘZŁA CIEPLNEGO I WENTYLATOROWNIA	54.8
0.42	POM. ODKŁADCZE DOK. (POD)	67.9
0.43	ZAPLECZE POD.	8.7
0.44	SZATNIA OGÓLNODOSTĘPNA	23.5
0.45	USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.1
0.46	KLATKA SCHODOWA	18.1
0.47	POM. ~~SOCJALNE~~ DLA SPRZĄTACZEK (Porządkowe)	9.8
0.48	ŁAZIENKA DLA SPRZĄTACZEK	3.2
0.49	CZYTELNIA	100.6
0.50	BIBLIOTEKA	48.9
0.51	BIBLIOTEKA	22.0
0.52	KORYTARZ	11.8
0.53	MAGAZYN KSIĄŻEK	18.8
0.54	POM. BIUROWE	13.8
0.55	POM. BIUROWE	8.4
0.56	POM. BIUROWE	11.0
0.57	WC	2.8
0.58	KLATKA SCHODOWA	10.3
0.59	SCHODY Z PIWNICY	6.3
0.60	POM. OCHRONY	15.8
0.61	WC	4.6
	RAZEM:	1769.2

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Jacek Praczyk
nr upr. 536 2011
Poznań, 9.08.2022
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
mgr inż. Andrzej Sobkowiak
rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych
Data 8.8. L.p. 121/22
502 356 950

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W P-Ń 61-871 POZNAŃ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO I SALI GIMNASTYCZNEJ WZKF W GORZOWIE WLKP.
LOKALIZACJA	GORZÓW WLKP. UL. E. ESTKOWSKIEGO 13 DZ. NR EWID. 1497, 1496, OBRĘB 086101_1.0005 ŚRÓDMIEŚCIE JEDN. EWIDENCYJNA: 086101_1 GORZÓW WIELKOPOLSKI
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG PROJECT S.A.
ul. Górnicza 2/143a
PL 60-107 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Piotr Jasiniak	7131/45/P/2000 w spec.architektonicznej nr izby WP-0294	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Iwona Olszewska	7131/21/P/2004 w spec.architektonicznej nr izby WP-0611	
TREŚĆ RYS.	RZUT PARTERU	SKALA	1:100
DATA	29 STYCZEŃ 2022	NR KONTRAKTU	002202
BRANŻA	A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU PB-02

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.