

strefa pożarowa SP4
PODDASZE
225
+15,44
REI120
REI60
+11,34
PIĘTRO 3
KLATKA SCHODOWA KS1
PIĘTRO 2
PIĘTRO 1
PARTER
PIWNICA
strefa pożarowa SP2
strefa pożarowa SP3
KLATKA SCHODOWA KS2
2320
- dachówka ceramiczna
- łaty 40x60 mm
- kontrłaty 20x40 mm
- pustka gr. 5,0 cm
- izolacja paroprzepuszczalna
- wełna mineralnej gr. 2x 15 cm
- paroizolacja
- 2x pł. ogniodporna 15mm na stelażu systemowym
proj. orynnowanie i obróbki blacharskie z bl. tytan-cynk
- ist. ściana murowana gr. 36 cm
-płyta OSB ogniochronna gr. 22 mm na zabezpieczonej podkonstrukcji drewnianej,
-folia paroprzepuszczalna,
-wełna mineralnej gr. 10 cm
-folia paroizolacyjna,
- ist. strop
proj. szyb dźwigu
- obudowa szklana
-konst. stalowa
proj. schody na poddasze
proj. wymiana okien
wnęka podokienna: proj. pł. PIR gr. 5,0 cm z płytą GK gr. 12,5mm
proj. izol. termiczna polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
proj. izol. przeciwwodna do ławy fundamentowej
+ 0,50
LEGENDA:
▨ - elementy istniejace
▨ - rozbiórki
▨ - ściany projektowane murowane
- elementy do remontu/wymiany

ilość kondygnacji: nadziemne 4 podziemne 1
wysokość budynku: budynek średniowysoki (SW), h=23,20 m
kategoria zagrożenia ludzi: ZL - budynek użyteczności publicznej

klasa odporności pożarowej budynku	klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
	2	3	4	5	6	7
B	R 120	R 30	R E I 60	E I 60	EI 30	RE 30

UWAGA: 1] (-) - nie stawia się wymagań - na rys. nie oznaczono przedmiotowe elementy
2] oznaczenia wg. WT

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W P-Ń 61-871 pOZNAŃ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GŁÓWNEGO I SALI GIMNASTYCZNEJ WZKF W GORZOWIE WLKP.
LOKALIZACJA	GORZOW WLKP. UL. E. ESTKOWSKIEGO 13 DZ. NR EWID. 1497, 1496, OBRĘB 086101_1.0005 ŚRÓDMIEŚCIE JEDN. EWIDENCYJNA: 086101_1 GORZÓW WIELKOPOLSKI
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG PROJECT S.A.

ul. Górnicza 2/143a
PL 60-107 Poznań
tel./fax. +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Piotr Jasiniak	7131/45/P/2000 w specj architektonicznej nr izby WP-0294	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Iwona Olszewska	7131/21/P/2004 w specj architektonicznej nr izby WP-0611	

TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C		SKALA 1:100
DATA	29 STYCZEŃ 2022	NR KONTRAKTU	002202
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	PB-08

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela