

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9

Rodzaj robót: Remont pomieszczeń zaplecza hali sportowej

Lokalizacja: 64-100 Leszno ul.Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 57

Zamawiający: MIASTO LESZNO

64-100 Leszno, ul.K.Karasia 15

PRZEDMIAR

Strona 1

04-07-2022

SYKAL-002308

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont pomieszczeń zaplecza hali sportowej					
1.1	Remont szatni nr 8					
1.1	10	KNR	401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²	szt	1,00
1.1	20	MAT	0000000	Dostawa drzwi o wym 90/200cm - ościeżnica drewniana stała + skrzydło płycinowe pełne z wypełnieniem płytą wiórową pełną, trzy zawiasy, zamek wpuszczany z wkładką patentową, klamka z szyldem metalowa, całość malowana kolorystyka wg RAL do uzgodnienia z zamawiającym	szt	1,00
1.1	30	Kalkulacja własna		Montaż ościeżnicy drewnianej stałej + dodatkowe zamocowanie poprzez skręcenie ościeżnicy ze ścianami wkrętami fi 10 mm dług. 140mm po 3 szt na każdej stronie. Zasłepienie otworów w ościeżnicy plastikowymi nakładkami.	szt	1,00
1.1	40	KNR	401-08-04-08-00	Zerwanie cokolika cementowego - analogia z płytek gresowych, oczyszczenie płytek z kleju , wsp. 1,25 do R	metr	13,40
	Lp 1	Nazwa Szatnia		Obliczenie ilości (4,90+2,80)*2-1,0*2		13,40
1.1	50	KNR	202-28-09-04-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m² z płytek gresowych h- 10 cm na masie klejowej wysokoelastycznej - 30% nowych płytek	metr	13,40
1.1	60	KNR	202-28-09-05-01	Listwa wykańczająca z AL	metr	13,40
1.1	70	Kalkulacja własna		Malowanie płyt kasetonowych sufitu podwieszanego - zakres robót: demontaż płyt, pomalowanie 2x farbą emulsyjną i ponowny montaż płyt.	m²	12,22
	Lp 1	Nazwa Szatnia		Obliczenie ilości 4,90*2,80-1,20*1,25		12,22
1.1	80	Kalkulacja własna		Zabezpieczenie folią podłóg, lustra, urządzeń sanitarnych, otasławianie płytek, cokolików , drzwi	kmpl	1,00
1.1	90	Kalkulacja własna		Wymiana baterii umywalkowej czasowej samozamykającej	szt	2,00
1.1	100	Kalkulacja własna		Wymiana syfonu przy umywalce z półnogą	szt	2,00
1.1	110	Kalkulacja własna		Wymiana syfonu brodzikowego w nogomyju	szt	1,00
1.1	120	Kalkulacja własna		Demontaż suszarki do rąk	szt	1,00
1.1	130	KNR	402-05-16-01-00	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego 40/90 cm	kmpl	1,00
	Lp 1	Nazwa Natryski		Obliczenie ilości 1		1,00
1.1	140	KNR	402-05-09-01-00	Wymiana zaworu grzejnikowego ø 15 mm - analogia zaworu termostatycznego z głowicą i zaworu powrotnego	szt	1,00
1.1	150	Kalkulacja własna		Zakup i montaż pojemnika z mechanizmem tnącym na ręczniki papierowe w roli	szt	1,00
1.1	160	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	69,17
	Lp 1	Nazwa Szatnia		Obliczenie ilości (4,90+2,80)*2*2,95-1,0*2,0*2		41,43
	2	Natrysk i wc		4,20*2,80+(4,20+2,80+1,45+0,95)*2*0,85		27,74
1.1	170	KNR	401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbą lateksową w kolorze białym tynków wewnętrznych sufitów	m²	11,76
	Lp 1	Nazwa Natrysk i wc		Obliczenie ilości 4,20*2,80		11,76
1.1	180	KNR	401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą lateksową matową odporną na plamy i przetarcia tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy na wzór istniejącego	m²	57,41

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Szatnia		$(4,90+2,80)*2*2,95-(1,0*2,0*2)$
		2	Natrysk i wc		$(4,20+2,80+1,45+0,95)*2*0,85$
1.1	190	KNR	401-12-12-19-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników	m ²	0,09
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Oslony grzejnika w szatni		$0,71*0,06*2$
1.2			Remont szatni nr 1-7		
1.2	10	Kalkulacja własna	Remont szatni nr 1-7 wg wyceny szatni nr 8	szt	7,00
1.3			Roboty dodatkowe w szatni nr 6		
1.3	10	KNR	401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ościeznica szatnia/natrysk		
1.3	20	KNR	402-02-19-02-00 Wymiana umywalki fajansowej ze półnogą i syfonem z tworzywa - demontaż i ponowny umywalki z wymianą syfonu - bez kosztu umywalki	kmpł	2,00
1.3	30	Kalkulacja własna	Wymiana baterii prysznicowej czasowej podtynkowej z mieszaczem	szt	3,00
1.3	31	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż pojemnika na wydło i 2-ch lamp naściennych	kmpł	1,00
1.3	33	Kalkulacja własna	Wymiana lustra o wym 130/80 cm	szt	1,00
1.3	50	KNR	401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	32,34
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Natrysk i wc		$(4,20+2,80+1,50+0,95)*2,20*2-4,20*2,20$
1.3	60	KNR	202-08-29-03-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm gat I na masie klejowej wysokoelastycznej z przygotowaniem podłoża	m ²	41,58
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Natrysk i wc		$(4,20+2,80+1,50+0,95)*2*2,20$
1.3	70	MAT	0000000 Dostawa i montaż drzwi płytowych pełnych 80/100 - ościeznica drewniana stała do podcięcia o 5 cm, 3 zawiasy. Skrzydło płytowe pełne z wypełnieniem płytą wiórową, do podcięcia o 5cm, zamek łazienkowy, klamka metalowa. Całość malowana w kolorze białym	szt	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	WC		1
1.4			Roboty dodatkowe w szatni nr 5		
1.4	10	KNR	202-08-29-03-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na masie wysokoelastycznej z przygotowaniem podłoża	m ²	5,61
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Natrysk		$2,55*2,20$
1.5			Roboty dodatkowe w szatni nr 2		
1.5	10	Kalkulacja własna	Wzmocnienie nadproża nad drzwiami poprzez osadzenie dwóch L50/50/5 1-1,20 cm z odkuciem tynku, wykuciem gniazd, zasiatkowanie i otynkowanie ze szpachlowaniem	kmpł	1,00
1.6			Roboty dodatkowe w szatni nr 1		
1.6	10	Kalkulacja własna	Wymiana lustra o wym 130/80 cm	szt	1,00
1.7			Korytarz		
1.7	10	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie folią posadzki z płytek gresowych, otasławianie drzwi	kmpł	1,00
1.7	20	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	316,24
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Korytarz		238,62
		2	Przedśionek		53,40
		3	Wnęki		24,22
1.7	30	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą lateksową odporną na plamy i ścieranie matową tynków wewnętrznych ścian - kolor ciemny na wzór istniejącego	m ²	113,68
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Korytarz ściana od strony hali	45,20*2,95-2,30*2,85*3	113,68
1.7	40	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą lateksową odporną na plamy i przetarcia tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy na wzór istniejącego	m ²	202,56
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Korytarz - ściana od strony zaplecza	45,20*2,95-(1,0*2,10*4)	124,94
		2	Przedśionek	(6,0+3,05)*2*2,95	53,40
		3	Wnęki	(2,30+1,30*2)*2,95*4-(1,0*2,10*2)*2*4	24,22
1.7	50	KNR	202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek gresowych h- 10 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej- wymiana odspojonych - przyjęto 10,0 m	metr	15,00
1.8	Pomieszczenia trenerów				
1.8	10	KNR	202-20-06-03-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 12,5 mm na ścianach na rusztach	m ²	6,05
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana w pomieszczeniu trenera	2,05*2,95	6,05
1.8	20	KNR	202-08-15-01-00 Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m ²	6,05
1.8	30	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	123,01
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przedśionek	(4,10+2,05)*2*2,95-1,0*2,05*4	28,09
		2	Natrysk	(2,05+2,75)*2*0,85	8,16
		3	Pom.trenerów	(5,0+2,05+6,30+2,05)*2*2,95-1,0*2,05*2	86,76
1.8	40	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbą lateksową w kolorze białym tynków wewnętrznych sufitów	m ²	11,79
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Natrysk	2,05*5,75	11,79
1.8	50	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą lateksową odporną na plamy i ścieranie matową tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy na wzór istniejącego	m ²	123,01
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przedśionek	(4,10+2,05)*2*2,95-1,0*2,05*4	28,09
		2	Natrysk	(2,05+2,75)*2*0,85	8,16
		3	Pom.trenerów	(5,0+2,05+6,30+2,05)*2*2,95-1,0*2,05*2	86,76
1.8	60	KNR	401-08-04-08-00 Zerwanie cokolika cementowego - analogia z płytek gresowych, oczyszczenie z kleju , wsp. 1,25 do R	metr	2,05
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pom.trenera	2,05	2,05
1.8	70	KNR	202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek gresowych h- 10 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej - 10% nowych płytek	metr	2,05
1.8	80	Kalkulacja własna	Wymiana baterii natryskowej ściennej	szt	1,00
1.8	90	Kalkulacja własna	Wymiana kabiny prysznicowej półokrągłej	szt	1,00
1.9	Szatnia nr 9 -10				
1.9	10	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	61,37
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Holl	(9,15+2,45)*2*2,95-1,15*2,05*3	61,37
1.9	20	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą lateksową odporną na plamy i ścieranie matową tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy na wzór istniejącego	m ²	61,37
1.9	30	KNR	401-08-04-08-00 Zerwanie cokolika cementowego - analogia z płytek gresowych, oczyszczenie z kleju , wsp. 1,25 do R	metr	19,75
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Holl	(9,15+2,45)*2-1,15*3	19,75
1.9	40	KNR	202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek gresowych h- 10 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej - 10% nowych płytek	metr	19,75

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.10	Siłownia				
1.10	10	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie folią posadzki z płytek gresowych, urządzeń otaśmowanie drzwi i cokolików	kmpl	1,00
1.10	20	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	79,74
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (9,30+5,80)*2*2,95-(1,05*2,05+3,60*2,0)		79,74
1.10	30	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą lateksową matową odporną na plamy i przetarcia tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy na wzór istniejącego	m ²	79,74
1.11	Salka korekcyjna				
1.11	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	56,68
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (9,20+4,25)*2*2,95-(3,60*2,0+7,40*1,80+1,05*2,05)		56,68
1.11	20	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą lateksową matową odporną na plamy i przetarcia tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy na wzór istniejącego	m ²	56,68
1.11	30	Kalkulacja własna	Wymiana lustra o wym 160/180 cm	szt	1,00
1.12	Roboty różne w szatniach				
1.12	10	Kalkulacja własna	Wymiana płyt kasetonowych stropu podwieszanego 60/60	szt	20,00
1.12	20	Kalkulacja własna	Wymiana kloszy lamp w suficie kasetonowym 60/60cm	szt	10,00
1.12	30	Kalkulacja własna	Wymiana zabudowy rewizji 0 wym 52/46 cm	szt	8,00
1.12	31	Kalkulacja własna	Wymiana zabudowy rewizji o wym 20/25 cm	szt	10,00
1.12	40	Kalkulacja własna	Wymiana rusztu zabudowy nogomyju o wym 42/47x2 - zakres prac:, demontaż obudowy z płyt, wymiana rusztu z kształtowników ocynkowanych do lekkiej zabudowy, ponowny montaż płyt	szt	8,00
2	Zabudowa naświetla w stropie holu				
2	10	KNR 202-16-10-08-00	Rusztowania ramowe przesuwne wys kolumny do 10 m	szt	1,00
2	20	KNR 202-20-04-05-00	Obudowa belek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo - wsp.2 do R i wsp 1,5 do M	m ²	7,07
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,14*3,0*3,0/4		7,07
2	21	Kalkulacja własna	Obramowanie obudowy z kątownika łukowego	metr	9,42
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2*3,14*1,50		9,42
2	30	KNR 202-20-16-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na belkach, biegach na podłożu z płyt gipsowych	m ²	7,07
2	40	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbą lateksową w kolorze białym tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7,07