

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo, gm. Rozogi w km 0+004,20 - 0+422,00"					
1 ST-01.01.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	ST D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 0.4178	km		
			km	0.4178	
				RAZEM	0.4178
2 ST-04.01.01-ROBOTY ZIEMNE					
2	ST D- d.2 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie głębok. 30 cm. Mechaniczne wykonanie koryta , profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi. 3164.00	m ²		
			m ²	3164.0000	
				RAZEM	3164.0000
3	ST D- d.2 04.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowładoczym na odleg. 1 km 949.20	m ³		
			m ³	949.2000	
				RAZEM	949.2000
4	ST D- d.2 04.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za każdy nast.rozp. 1 km-dodatek za kolejne 4 km (łączna odległość wywozu gruntu do 5km). Krotność = 4 949.20	m ³		
			m ³	949.2000	
				RAZEM	949.2000
3 ST-03.04.01,ST D-08.01.01-ODWODNIENIE					
5	ST-03.04.01 d.3	Remont istniejącego przepustu pod koroną drogi 1	szt.		
			szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
6	ST D- d.3 08.01.01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 95.00	m		
			m	95.0000	
				RAZEM	95.0000
4 ST D-03.02.02a STUDZIENKI I ZAWORY					
7	ST D- d.4 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej 11	szt.		
			szt.	11.0000	
				RAZEM	11.0000
8	ST D- d.4 03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych 3	szt.		
			szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
5 ST D-08.01.01,ST D-04.04.00-D-04.04.02,ST D-05.03.23-CHODNIK					
9	ST D- d.5 08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 989.60	m		
			m	989.2000	
				RAZEM	989.2000
10	ST D- d.5 08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 368.30	m		
			m	368.3000	
				RAZEM	368.3000
11	ST D- d.5 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy chodników z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 801.30	m ²		
			m ²	801.3000	
				RAZEM	801.3000
12	ST D- d.5 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy na zjazdach z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i 215.00	m ²		
			m ²	215.0000	
				RAZEM	215.0000
13	ST D- d.5 05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 . 586.30	m ²		
			m ²	586.3000	
				RAZEM	586.3000
14	ST D- d.5 05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 . 215.00	m ²		
			m ²	215.0000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA				RAZEM	215.0000
15	ST D- d.6 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 2367.20	m ² m ²	2367.2000	
				RAZEM	2367.2000
16	ST D- d.6 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczonego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i 2367.20	m ² m ²	2367.2000	
				RAZEM	2367.2000
7 ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA					
17	ST D- d.7 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy , skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 2367.20	m ² m ²	2367.2000	
				RAZEM	2367.2000
18	ST D- d.7 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 2367.20	m ² m ²	2367.2000	
				RAZEM	2367.2000
8 Oznakowanie					
19	ST D- d.8 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie . 2	szt. szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
20	ST D- d.8 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych, 2	szt. szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
9 ST-06.03.01, ST- 06.01.01-ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
21	ST D- d.9 06.03.01	Uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnia grubość uzupełnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem. 206.40	m ² m ²	206.4000	
				RAZEM	206.4000