

# Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	koszt wykonania-020	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
2	KNR 2-01 0701-0101-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli <i>krotność = 1,00</i>	331,00	m		
3	KNR 2-01 0704-0101-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli <i>krotność = 1,00</i>	331,00	m		
4	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m <i>krotność = 1,00</i>	331,00	m		
5	KNR 5-10 0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w wykopie <i>krotność = 1,00</i>	8,00	m		
6	KNR 5-10 0306-01-040	Wykonanie przecisku rurą AROT SRS 75mm <i>krotność = 1,00</i>	28,00	m		
7	KNNR 5 1001-020-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych BETA 6/1/1 wraz z fundamentem F-100 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
8	KNNR 5 1001-020-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych BETA 8/1/1,5 wraz z fundamentem B-120 <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
9	KNNR 5 0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm <i>krotność = 1,00</i>	364,00	m		
10	KNNR 5 1004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu Ampera Mini 5102 16L26W z uchwytem montażowym fi60 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
11	KNNR 5 1004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu Ampera Mini 5102 16L36W z uchwytem montażowym fi60 <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
12	KNNR 5 1003-01010-090	Montaż w wysięgnikach przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych. <i>krotność = 1,00</i>	5,00	kpl		
13	KNR 5-08 0608-07-040	Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych <i>krotność = 1,00</i>	331,00	m		
14	KNNR 5 0605-070-040	Mechaniczne pograżenie uziołów pionowych prętowych fi 22 mm typu GALMAR <i>krotność = 1,00</i>	22,50	m		

15	KNNR 5 0726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm2 <i>krotność = 1,00</i>	10,00	szt		
16	KNNR 5 1204-030-020	Podłączenie przewodów pod zaciski <i>krotność = 1,00</i>	25,00	szt		
17	wycena indywidualna- 020	Zajęcie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu drogowego <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
18	kalk. własna-020	Prace nieprzewidziane w kosztorysie <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
19	KNR 18-13 1327-0102-101	Badanie linii <i>krotność = 1,00</i>	5,00	odcin ek		
20	KNNR 5 1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania <i>krotność = 1,00</i>	5,00	szt		
21	KNR 18-13 1346-0101-020	Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego <i>krotność = 1,00</i>	5,00	szt		
<b>Razem kosztorys:</b>						