



**Stołeczny Zarząd Infrastruktury**  
**Szef Zarządu**  
**płk Krzysztof Osowicki**

SZI-SZP.2612.63.2024  
Warszawa, 12 listopada 2024 r.

### **Informacja na stronę internetową**

**dotyczy:** przetargu podstawowego jednoetapowego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego SZI i Aneksów do Regulaminu – Sprawa 62/01824/21838/2024

Zamawiający działając na podstawie zapisów Regulaminu Wewnętrznego SZI (Regulamin OiB) Rozdział IVa ust. 8 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego jednoetapowego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie Regulaminu Wewnętrznego SZI i Aneksów do Regulaminu na wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 1 (01824): Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury oraz wilgotności powietrza w obiekcie wojskowym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie; Zadanie 2 (01838)- Adaptacja części budynku celem utworzenia dodatkowych pomieszczeń biurowych w obiekcie wojskowym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie - Sprawa 62/01824/01838/2024, informuje co następuje.

#### **Pytanie nr 27:**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie metody rozliczania pozycji nr 144 Uzupelnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm<sup>2</sup>. Piaskowiec - elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Proszę o podanie przyjętej objętości dla elementów wymagających wykonania fleków.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w kalkulacji przyjęto fleki z piaskowca o średniej powierzchni 70 cm<sup>2</sup> i grubości 2 cm.

**Pytanie nr 28:**

Zgodnie z odpowiedzią nr 3 ( pismo Nr 7762/2024 z dn. 30.10.2024 ) Zamawiający udostępnił nowy przedmiar w wersji ATH pn. „Królewska\_VRF\_SAN\_PRD\_01824\_dodatkowe 2024-10-28”, który obejmuje m.in. następujący zakres robót:

- a) Poz. 3 - Rozbiórka sufitów podwieszanych – obmiar: 789,00 m2
- b) Poz. 4 – Sufity podwieszane (...) ponowny montaż zdemontowanego sufitu – obmiar: 789,00 m2.

Podobny zakres robót występuje w kosztorysie budowlanym pn. „Królewska 1.7\_klimatyzacja\_BUD\_PRD.ath”, a mianowicie:

- a) Poz. 1 - Rozbiórka sufitu podwieszanego (...), obmiar: 793,79 m2
- b) Poz. 3 – Sufity podwieszane (...) ( 95% materiał z demontażu + 5% materiał nowy ze względu na lokalne obniżenie – obmiar: 793,79 m2

Prosimy o informację, czy w/w zakres robót się nie dubluje?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć zakres prac z branży sanitarnej. W branży budowlanej zakres został przypadkowo zdublowany.

Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego jednoetapowego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie Regulaminu Wewnętrznego SZI i Aneksów do Regulaminu na wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 1 (01824): Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury oraz wilgotności powietrza w obiekcie wojskowym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie; Zadanie 2 (01838)- Adaptacja części budynku celem utworzenia dodatkowych pomieszczeń biurowych w obiekcie wojskowym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie - Sprawa 62/01824/01838/2024.

  
SZEF  
STOŁECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY.....  
płk mgr inż. Krzysztof OSOWICKI

Sylwia Narewska  
tel. 261 849 317  
e-mail: szp.szi@ron.mil.pl  
Dostęp dla: SZP

tel.: 261-849-001 , fax: 261- 849-156  
szi@ron.mil.pl  
szi.wp.mil.pl

Al. Jerozolimskie 97  
00-909 Warszawa