

Przedmiar

Ułożenie nawierzchni betonowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,2
2	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	108
3	KNR 2-31 0802/08 (dopłata 5x)	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm	m2	108
4	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1km	m3	94
5	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1
6	KNR 2-18 0911/01	Przykanaliki z rur PCV o średnicy 160mm	m	10
7	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	5
8	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	173
9	KNR 2-31 0114/01	Wykonanie podbudowy z gruntocementu o Rm=5Mpa o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	173
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm (kruszywo z odzysku)	m2	108
11	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (kruszywo z odzysku)	m2	108
12	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	70
13	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	70
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	642
15	KNR 2-31 0308/01	Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej z betonu C 30/37	m2	750
16	KNR 2-31 0308/02 (dopłata 6x)	Warstwa dolna nawierzchni betonowej z betonu C 30/37 - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	750
17	KNR 2-31 0118/01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2	750
18	KNR 2-01 0512/04	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	2
19	KNR 2-31 0114/05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	262,5