



**MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY**

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Nr wych. 1662/DA z dn.8.04.2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Komunikacja elektroniczna
platforma zakupowa / osobiście

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na remoncie dachu budynku w kompleksie nr K-3575, nr sprawy 1/ZP/21.

Szanowni Państwo,

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji **na remoncie dachu budynku w kompleksie nr K-3575, nr sprawy 1/ZP/21**, w związku z wnioskiem wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275, 2320), zwanej dalej „ustawą pzp”, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Przedmiar robót nie przewiduje transportu pionowego materiałów z rozbiórki przekraczający zakres przenoszenia elementów przez ludzi. Proszę o dopisanie w przedmiar robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zgodnie z opracowaniem ST-1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Remontu dachu str. 6 pkt 1.3 tiret 4, do prac towarzyszących należy zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót pominięto wykonania odbojów zakominowych. Proszę o dopisanie w przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Detal połączenia blachy z kominem zgodnie z projektem wykonawczym remontu dachu Tom I branża konstrukcyjno - budowlana rysunek nr 20 str. 51.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.**Pytanie 3:**

W poz. 11 przedmiaru robót Zamawiający opisuje zabezpieczenie drewna do klasy niepalnej. Informuję iż nie ma możliwości zabezpieczenia drewna do takiej klasy. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zgodnie z projektem wykonawczym remontu dachu Tom I branża konstrukcyjno-budowlana pkt 2.4 str. 14 remont więźby drewnianej, do stopnia niezapalności - Bs1, d0.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.**Pytanie 4:**

Przedmiar robót nie przewiduje demontażu i montażu nowych rynien. Przy podwyższeniu dachu poprzez nabicie nie krokwie krawędziaków o wym. 10x7cm rynna musi zostać podniesiona. Proszę o dopisanie w przedmiar demontaż rynny demontaż pasa podrynnowego i nadrynnowego wraz z montażem nowych elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

1) w załączniku nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa w projekcie budowlanym Tom 1 – branża konstrukcyjno-budowlana pkt 2.4 strona 12 wymiana pokrycia dachu dodaje się tiret o treści:

- demontaż pasa podrynnowego i nadrynnowego wraz z montażem nowych elementów. Demontaż rynny i ponowny jej montaż.

2) w załączniku nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa w projekcie wykonawczym Tom 1 – branża konstrukcyjno-budowlana pkt 2.4 strona 12 wymiana pokrycia dachu dodaje się tiret o treści:

- demontaż pasa podrynnowego i nadrynnowego wraz z montażem nowych elementów. Demontaż rynny i ponowny jej montaż.

3) w załączniku nr 12.3 do SWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-1 Remontu dachu str. 2 pkt 1.2 a) wymiana pokrycia dachu dodaje się tiret o treści:

- demontaż pasa podrynnowego i nadrynnowego wraz z montażem nowych elementów. Demontaż rynny i ponowny jej montaż.

Odpowiedź na pytanie stanowi zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 5:

W poz. 13 przedmiaru robót, proponujemy zastosować siatkę zabezpieczając przed osuwaniem się wełny mineralnej, co znacznie obniży koszty wykonania – proszę o potwierdzenie zmiany koncepcji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Wykonanie wełny mineralnej zgodnie z projektem wykonawczym remontu dachu Tom I branża konstrukcyjno - budowlana rys. nr 5 str. 36. oraz opisem w pkt 2.4 wymiana pokrycia dachu tiret 12.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 6:

W pozycji 19 przedmiaru robót, proszę o zmianę wymiarów wyłazu dachowego na rozmiar 78x98, ew. 94x98. Zaproponowany wyłaz przez Zamawiającego o wymiarach 80x80 nie jest dostępny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w całej treści załącznika nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa zamiast wyłazu o wymiarach 80x80cm w świetle zamawiający wymaga zaoferowania wyłazów o wymiarach 80-100 x 80-100 cm w świetle.

Odpowiedź na pytanie stanowi zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 7:

Pozycja 27 przedmiaru robót wskazuje na zabezpieczenie instalacji na poddaszu, proszę o informację czy chodzi wyłącznie o instalację oświetleniową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści załącznika nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa oraz w treści załącznika nr 12.3 do SWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w pracach towarzyszących dodać treść:

- zabezpieczenie instalacji oświetleniowej.

Odpowiedź na pytanie stanowi zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 8:

W poz. 35 przedmiaru Zamawiający pisze o podkładkach o wymiarach 30,5x30x6 proszę o informację czego dotyczą wskazane w przedmiarze długości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Detal zgodnie z projektem wykonawczym remontu dachu Tom I branża konstrukcyjno-budowlana rysunek nr 19 str. 50 przekrój A-A.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy pozycji 36 przedmiaru – proszę o informację czy zgodnie z przedmiarem należy na stropie ułożyć grubość wełny 20cm czy zgodnie ze Specyfikacją 30cm? Rozbieżne dane, proszę o informację zwrotną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Ponadto zgodnie z treścią rozdziału 6 SWZ ust. 15 w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności:

- 1) Dokumentacja projektowa;
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Należy przyjąć grubość wełny mineralnej zgodnie z projektem wykonawczym remontu dachu Tom I branża konstrukcyjno- budowlana pkt 2.4 wymiana pokrycia dachu str. 12 oraz zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 10:

Proszę o wyjaśnienie poz. 38 przedmiaru, Płyta OSB 2 warstwy o grubości 25mm czy 12mm? Grubość wskazane w specyfikacji i przedmiarze 1,25cm nie istnieje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści załącznika nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa oraz w treści załącznika nr 12.3 do SWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zamiast płyty OSB 2x1,25 cm zamawiający wymaga zaoferowania płyty OSB 2x12 mm.

Odpowiedź na pytanie stanowi zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 11:

Poz. 92 przedmiaru robót zawiera okna połaciowe o wymiarach 52x73, informuję iż okna występują w rozmiarze 55x78, to samo dotyczy pozycji 93 gdzie okna połaciowe nie występują w rozmiarze 72x111 tylko 78x118, proszę o zmianę w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści załącznika nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa - wymiary dla okna:

- O1 przyjąć 52-55x73-80 cm,
- O2 przyjąć 72-80x111-120 cm.

Odpowiedź na pytanie stanowi zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 12:

Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania projektu zajęcia ulicy i dzierżawy, proszę o informację czy Wykonawca ma tu uwzględnić w kosztach ogólnych, czy Zamawiający we własnym zakresie wykona na czas remontu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy § 1 ust. 3 pkt 1 w zakres umowy wchodzi także wszelkie czynności i opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy związane m.in. z uzyskaniem uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji wymaganych przepisami obowiązującego prawa.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 13:

W przedmiarze robót brak wzmianki na temat zewnętrznego odbioru kominiarskiego – proszę o informację czy wchodzi to w zakres opracowania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści załącznika nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa oraz w treści załącznika nr 12.3 do SWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w pracach towarzyszących dodać tiret:
- wykonanie odbioru kominiarskiego.

Odpowiedź na pytanie stanowi zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 14:

Brak w przedmiarze wykonania daszków ochronnych o czym informuje Specyfikacja Techniczna – proszę o dopisanie w przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

ST-1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pkt. 5.1. str. 21 cyt.(...)
Na bazie rusztowań wykonać daszki ochronne.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 15:

Pominięto deskowanie czapek kominowych łącznie z ich podstemplowaniem. Proszę o dopisanie w przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 10 ust. 2 wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. *Koszty robót tymczasowych obejmują w szczególności koszty związane z pracą rusztowań, deskowań, pomiarów, wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacją terenu budowy, zabezpieczeniem budowy.*

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 16:

Pominięto wykonanie lukarn, proszę o informację czy nie przewiduje się naprawy lukarn, ponieważ nie uwidoczniło tego w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia naprawy lukarn.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 17:

W poz. 27 przedmiaru (instalacji elektrycznej) zamawiający opisuje 10 skrzynek/ rozdzielnic proszę o wskazanie o jaki typ chodzi? Brak w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Detal puszki instalacji odgromowej zgodnie z projektem budowlanym remontu dachu Tom II branża elektryczna rysunek nr E04 str. 22.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 18

W przedmiarze robót brak wzmianki dotyczącej wywozu materiałów wraz z ich utylizacją, czy wszystkie materiały rozbiórkowe (wełna, okna, pokrycie z blachy, deskowanie itp.) mają zostać wywiezione na ul. Rakowiecką do waszej siedziby? Jeżeli tak proszę dopisać w przedmiar wywóz materiałów, jeżeli mamy ją zutylizować również należy to dopisać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 4 *zdemontowane urządzenia i materiały wykonawca opisze, zda i rozliczy w magazynie zamawiającego na własny koszt. Magazyn zamawiającego zlokalizowany jest przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie. Odpady metalowe, aluminiowe, stalowe (żłom) wykonawca zda do magazynu wskazanego przez zamawiającego.*

Pozostałe elementy zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy § 1 ust. 13 pkt 11: *Wykonawca zleci utylizację odpadów, w szczególności materiałów niebezpiecznych i przedłoży zamawiającemu protokół z utylizacji tych materiałów.*

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 19:

Remontu gzymsów jest 10% co w przypadku większej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa projektową zamawiający przewidział remont gzymsów (10 % powierzchni gzymsów wieńczących).

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 20:

Wykazuje się na stronie 5 okapniki z blachy ocynkowanej – proponuje się blachę powlekaną koloru cynku patyna.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy Tom I branża konstrukcyjno-budowlana pkt 2.4 str. 15 tiret drugi tj.

- wykonanie okapników czap z płyty paździerzowej z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm (okapnik min. 4 cm poza lico czapy).

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 21:

Proszę o informację czy Zamawiający umieści w przedmiarze pozycję katalogową dotyczącą rusztowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zgodnie z załącznikiem nr 12.3 do SWZ ST-1 Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót pkt 1.3 str. 7 w ramach prac tymczasowych jest wzniesienie rusztowań i praca na rusztowaniach.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmianę treści SWZ.

Pytanie 22:

W przedmiarze robót brak wykazania wentylacji nawiewnej w okapie oraz wywiewnej w kalenicy, proszę o dopisanie w przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zgodnie z treścią załącznika nr 12. 2 do SWZ Dokumentacja projektowa:

- detal wentylacji nawiewnej w okapie został wskazany w projekcie wykonawczym branża budowlana rys. nr 5 str. 36 przekrój A-A,

- detal wentylacji wywiewnej kalenicy został wskazany w projekcie wykonawczym (Detal D-5) rys. nr 20 str. 51.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 23:

Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania obróbek koszy oraz kalenicy, proszę o dopisanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zgodnie z treścią załącznika nr 12.2 do SWZ Dokumentacja projektowa:

- wykonanie obróbek koszy zostało wskazane w projekcie wykonawczym rys. nr 7 str. 38.

- wykonanie obróbek kalenicy zostało wskazane w projekcie wykonawczym rys. nr 20 str. 51.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 24:

Proszę o informację czy zamawiający przewiduje roboty dodatkowe nieprzewidziane w przedmiarze robót oraz projekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 25:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: W dokumentacji nie ma informacji na temat: - systemu rynnowego

- płyt osb na atyki
- ocieplenia atyk
- obróbek takich jak pas podrynowy, nadrynowy

Odpowiedź:

Płyty osb na atyki, ocieplenie atyk nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

1) w załączniku nr 12.2 SWZ Dokumentacja projektowa w projekcie budowlanym Tom 1 – branża konstrukcyjno-budowlana pkt 2.4 strona 12 wymiana pokrycia dachu dodaje się tiret o treści:

- demontaż pasa podrynowego i nadrynowego wraz z montażem nowych elementów. Demontaż rynny i ponowny jej montaż.

2) w załączniku nr 12.2 SWZ Dokumentacja projektowa w projekcie wykonawczym Tom 1 – branża konstrukcyjno-budowlana pkt 2.4 strona 12 wymiana pokrycia dachu dodaje się tiret o treści:

- demontaż pasa podrynowego i nadrynowego wraz z montażem nowych elementów. Demontaż rynny i ponowny jej montaż.

3) w załączniku nr 12.3 SWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w ST-1 Remontu dachu str. 2 pkt 1.2 a) wymiana pokrycia dachu, dodaje się tiret o treści:

- demontaż pasa podrynnowego i nadrynnowego wraz z montażem nowych elementów.
Demontaż rynny i ponowny jej montaż.

Odpowiedź na pytanie stanowi zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 26:

W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ST-2 ZAŁĄCZNIK NR-12.03 do SWZ – STWIORB pkt. 1.2. a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę - jest wykonanie rusztowania z późniejszym rozebraniem, demontaże i wyniesienie poza obręb materiałów rozbiórkowych z ich wywozem i utylizacją.

Pytanie w/w roboty nie są ujęte w przedmiarach robót (dodatkowo zabezpieczenie dachu podczas wymiany desekowania – folia, plandeki) czy Wykonawcy mogą dopisać te prace do dokumentacji przedmiaru Inwestorskiego - czy ująć w inny sposób ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z SWZ jest elementem pomocniczym (ryzyko zastosowania pliku ponosi wykonawca).

Zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 1 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i Projekty wykonawcze - dokumentacja wrażliwa), stanowiąca załącznik nr 12.2 do SWZ oraz
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 12.3 do SWZ.

Zgodnie z załącznikiem nr 12.3 do SWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-1 pkt 1.3 str. 7 w ramach prac tymczasowych jest wzniesienie rusztowań, praca na rusztowaniach, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych (np. blacha, stolarka okienna), wygradzenie i zabezpieczenie terenu.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 3 pkt 15 zabezpieczenie (m. in. stropu) przed zniszczeniem i przed opadami atmosferycznymi (w tym w przypadku wstrzymania robót budowlanych).

Zgodnie z załącznikiem nr 12.3 do SWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-1 Remontu dachu str. 8 pkt 1.4 c) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Z UP. DYREKTORA GENERALNEGO
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
/ - /
ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO
Marcin BOMBRYCH