

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0212-05	Rozkucie posadzki betonowej w celu ułożenia przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej (65.5+10.6+26.10+6.90+1.0)*0.5*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.525</b>
2	KNR-W 2-15 d.1 0104-01 analogia	Rurociągi rur Aqua Pipe o śr. zewnętrznej do 20 mm w zwojach  66+11	m m	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
3	KNR-W 2-15 d.1 0104-02	Rurociągi z rur Aqua Pipe o śr. zewnętrznej 25 mm  27	m m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
4	KNR-W 2-15 d.1 0104-03	Rurociągi z rur Aqua Pipe o śr. zewnętrznej 32 i 40 mm  7+1.0	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR-W 2-16 d.1 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi  32+35+7+5+26+2+5+3+1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.000</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0203-02 analogia	Uzupełnienie posadzki betonowej  27.525- ((68+42.10)*0.3*0.2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.919	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.919</b>
7	KNR-W 2-15 d.1 0116-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworu splukującego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>URZĄDZENIA SANITARNE</b>			
8	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm  10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm  1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2-15 d.2 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody Biawar Ow-5.1.  1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 2-15 d.2 0234-05	Bidety z baterią i syfonem  1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-15 d.2 0233-05	Ustępy z zaworem splukującym  6+6	kpl. kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	KNR-W 2-15 d.2 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką  1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem  3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR-W 2-15 d.2 0229-04	Zlewozmywaki dwukomorowe na ścianie  1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 2-15 d.2 0229-04	Zlewozmywaki  5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	KNR-W 2-15 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe z kabiną  1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.2 analiza indywidualna	Montaż pochwytyłów dla osób niepełnosprawnych	kpl		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>INSTALACJA KANALIZACYJNA</b>			
19	KNR-W 4-01 d.3 0212-05	Rozkucie posadzki betonowej w celu ułożenia przewodów instalacji kanalizacyjnej (10+22+12+8)*0.5*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
20	KNR-W 2-15 d.3 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm 10.00	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
21	KNR-W 2-15 d.3 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm 22.00	m m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
22	KNR-W 2-15 d.3 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm 8.00	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23	KNR-W 2-15 d.3 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w 12.00	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
24	KNR-W 2-15 d.3 0207-02	Ułożenie rur odpowietrzających fi 75 pod sufitem 29.00	m m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
25	KNR-W 4-01 d.3 0203-02 analogia	Uzupełnienie posadzki betonowej 13.00- (52.00*0.3*0.2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.880</b>