



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie -Zdrój, 15.02.21 r.

IKI.7021.16.18.2021.FB

Elektroplan
ul. Żeromskiego 1/2

44-240 Żory

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oświetlenia zewnętrznego przy ul. Akacjowej w Jastrzębiu -Zdroju.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

1. Oświetlenie przyłączyć z istniejącej linii oświetleniowej oświetlenia ziemnego z pokazanego punktu, słup Cieszyńska SOC29, 2/4,
2. projektowany odcinek wykonać linią ziemną na całej długości w rurze DVR $\Phi 50$,
3. na projektowanym odcinku ułożyć nowy kabel ziemny zgodnie z N-SEP- E- 004,
4. przewidzieć zabudowę nowych słupów o wys. wg obliczeń, typu SSO., na fundamencie betonowym,
5. zabudować nowe oprawy energooszczędne LED (wg obliczeń natężenia oświetlenia dla dróg miejskich, (w projekcie i kosztorysach nie podawać nazw firm własnych),
6. zwraca się uwagę na przebieg linii W/n zaznaczonej kolorem czerwonym na załączonej mapie,
7. opracować projekt i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym,
8. projekty wykonać na podkładach map do celów projektowych w skali 1:500,
9. opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami,

załączniki:
mapa – 1 egz.

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

Jarosław Piecharek
Z-ca Naczelnika Wydziału

Kopia

1 x adresat

1 x UM, Wyd. IKI a/a.

WYKAZ DZIAŁEK I PODMIOTÓW

Nr działki	Pow. [ha]	AM	Obręb ew.	Jednostka ew.	Jed. rejestrowa	Właściciele/Władający	KW	Klasoużytki
246701_1.0008.AR_9.236/63	3 0,0655		246701_1.0008	246701_1	246701_1.0008.G855	Własność: udział 1/1 ANDRZEJ DANIEL WACŁAWCZYK, im. rodz.: KORNEL, RÓŻA; ul. ŚWIERKOWA 9, 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ		R/RIIIb;
246701_1.0008.AR_9.238/63	2 0,1282		246701_1.0008	246701_1	246701_1.0008.G2582	Własność: udział 1/1 GMINA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ; JASTRZĘBIE-ZDRÓJ		dr;
246701_1.0008.AR_9.432/62	1 0,0140		246701_1.0008	246701_1	246701_1.0008.G2603	Własność: udział 1/1 GMINA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ; JASTRZĘBIE-ZDRÓJ		dr;

Jastrzębie-Zdrój, 14.06.2021r.

Protokół z narady koordynacyjnej nr 18/2021
ODPIS dla sprawy G.6630.72.2021

1. Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2. Data zawiadomienia o naradzie: 8.06.2021 r
3. Termin zakończenia narady: 14.06.2021r. o godz. 12.00
4. Przedmiot narady:

Lp.	Oznaczenie sprawy	Wnioskodawca	Przedmiot uzgodnienia
1	G.6630.72.2020	ELEKROPLAN ŻORY ul. Żeromskiego 1/2	projektowana trasa sieci oświetleniowej ,kablowej -130m ul. Akacyjowa.

5. Uzgodnienia jednostek branżowych:

Lp. Jednostka branżowa

G.6630.72.2021) uzgodniono pozytywnie przy zachowaniu poniższych uwag

1 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji SA
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7
tel. 32 47 87 757
e-mail: jacek.lotecki@jzwik.com.pl
agata.poloczek@jzwik.com.pl

1. Roboty ziemne w obrębie zlokalizowanej sieci wod.-kan. prowadzone przez służby.
2. Projektowane uzbrojenie zabezpieczyć rurą ochronną w miejscach infrastruktury wod.-kan. oraz przy przebiegu równoległym w miejscach zbliżenia na odległość mniejszą niż 1,0 m od złożeń.
3. Na etapie realizacji słupy oświetleniowe zabudować w odległości 1,0 m od zlokalizowanej wykopem kontrolnym sieci wod.-kan.

2 PGNiG TERMIKA SA EP (sieć ciepłownicza)
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6c
tel. 32 4349146
e-mail: Piotr.Gladosz@termika.pgnig.pl
e-mail Krzysztof.Wojs@termika.pgnig.pl
tel. 608670115

projekt PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. uzgadnia pozytywnie bez uwag, w zakresie sieci ciepłowniczych.

3 PGNiG TERMIKA SA EP (sieć gazowa fi500)
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6c
e-mail Grzegorz.Hupka@termika.pgnig.pl

Projekt nie koliduje z sieciami gazowymi należącymi do spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

4 PSG sp. z o.o. o/Gazowniczy w Zabrze
Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Goździków 1
marek.majerz@psgaz.pl
Mariusz.czarnecki@psgaz.pl

Uzgodniam **pozytywnie** przy zachowaniu poniższych warunków:

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2004 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 – tabela nr 2 i 3).

Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi (odległości pionowe i poziome). W miejscu kolizji z siecią gazową proszę zachować szczególną ostrożność. Przed wykonaniem prac kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. W obrębie czynnych gazociągów. Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną wskutek Państwa działania zostaną pokryte przez Państwa.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod odpłatnym nadzorem Zarządu GZ w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Goździków 1 (tel. 885 151 846; 885 151 847).

5 Tauron Dystrybucja SA
44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a
tel. 32 3032097
e-mail: andrzej.erenz@tauron-dystrybucja.pl
Dariusz.Malenki@tauron-dystrybucja.pl
Robert.Szewczyk@tauron-dystrybucja.pl
Katarzyna.Paprotny@tauron-dystrybucja.pl

72/2021

Uzgodnia się pismem nr TD/OGL/OMD/2021-04-21/0000010.

6 Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów SA
44-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
J. Watoła tel. 66 47 63 654
G. Koczy tel. 69 24 41 363
A.Kaszycki
email: oes.zory@gpw.katowice.pl

Pozytywnie, bez uwag

7 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej
i Rekultywacji SA
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Chlebowa
22
tel. 32 47 63 075
e-mail: alerke@pgwir.pl,
anwilk@pgwir.pl,
alerch@pgwir.pl

Informujemy, że w obrębie przedmiotowych inwestycji nie przebiega uzbrowienie własności naszej Spółki, wobec czego uzgadniamy pozytywnie projekt.

bez uwag-P.Mrozek (Centurion)

- 9 PKP SA o/Gospodarowania
Nieruchomościami
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3
tel. 32 710 63 40
Sekretariat.KNKA@PKP.pl
Zawiadomiony-nie brał udziału w naradzie koordynacyjnej
- 10 TK TELEKOM Sp. z o.o.
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
tel. 22 39 22 000
Email:
naradykoordynacyjnejTK@tktelekom.pl
Bez uwag-M.Siwek
- 11 Województwo Śląskie – Departament
Cyfryzacji
I Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim
40-037 Katowice, ul. Ligonja 46
Tel. 32 774 02 70
Email: srss@slaskie.pl
bez uwag- P.Kuźnik
- 12 JSW IT Systems sp. Z o.o.
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Armii Krajowej 56
akurek@jswits.pl
biuro@centurion.biz.pl
bez uwag-P.Mrozek (Centurion)
- 13 3S Telekomunikacja SA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud. 8
d.miodek@3s.pl tel. 603 751 282
m.kubela@3s.pl tel. 607 886 844
Bez uwag.
- 14 JSW SA Ruch Borynia
ul. Węglowa 6
44-268 Jastrzębie-Zdrój
email: wmacionczyk@borynia.jsw.pl
skrzyżaniak@borynia.jsw.pl
Bez uwag.
- 15 Orange Polska
40-506 Katowice
ul. Francuska 101
adam.gorski@orange.com
wojciech.lewandowski@ntech.slask.pl
Zawiadomiony-nie brał udziału w naradzie koordynacyjnej
- 16 LEON Sp.z o.o.
44-200 Rybnik, ul. Kilińskiego 33d
e-mail jcichy@leon.pl
email:rszydlo@leon.ple-
mail:ttront@leon.pl
Brak uwag
- 17 Wodociągi Pawłowice
43-254 Krzyżowice, ul. Orla 11
Zawiadomiony-nie brał udziału w naradzie koordynacyjnej
- 19 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Żory Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel.(32) 43-41-915

bez uwag-P.Mrozek (Centurion)

email: pwikzory@ka.onet.pl

PGW Wody Polskie
Regionalny ZARZĄD Gospodarki Wodnej
44-100 Gliwice
Ul. Robotnicza 2
NADZÓR WODNY w Cieszynie
Cieszyn ul. Korfantego 32
Tel. 33 851 00 56

email: nw-cieszyn@wody.gov.pl

bez uwag -

Alicja Górniok NW Cieszyn

20

Górnica Spółdzielnia Mieszkaniowa
Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 1
Email: ttgsm@gsmjastrzebie.pl

Pozytywnie, bez uwag - W.Stelmaszczyk.

21

Górnica Spółdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego
Wodzisław Śl., ul. Kubsza 12
(Administracja Osiedla -JZ ul. Północna 4)
email: gsgbm@gsgbm.pl

Przedmiotowa narada nie dotyczy sieci będących własnością GSE
Śląskim-M.Kula.

22

PSE POŁUDNIE
Katowice ul. Jordana 25

Nie wyrażono zgody na udział w naradzie koordynacyjnej

(pismo 96-DE-DSK-DUK-WFK.727.2.2021.2 z 20.01.2021r.)

(uzgodnienia tylko indywidualnie)

Na podstawie art. 28ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przyjmuje się, że nieobecność zarządy koordynacyjnej oznacza, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu będącej przedn

Z up. PREZYDENTA MIASTA

~~Teresa Potoczek Tymczyk~~
Przewodniczący narady

Na czerwono-osoba opiniująca.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Stw. 18

1041535706



Gliwice, dn. 21.04.2021 r.

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-04-21/0000010

**Pracownia Projektów
Elektrycznych ELEKTROPLAN
ul. St. Żeromskiego 1/2
44-240 ŻORY**

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia budowy oświetlenia ulicy Wiśniowej w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie słupa 110 kV (nr 82). (TD/OGL/OMD/UB/KP/2199/2021)

Odpowiadając na pismo z dnia 06-04-2021 r. informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN i linii napowietrznych SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, PBUE i normami EN 50423-1, PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. w Jastrzębiu przy ul. Wrocławskiej 16, adres do korespondencji Rybnik ul. Sławików 8.

Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN i w odległości poziomej mniejszej niż 15m od rzutu skrajnych przewodów winien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy. W harmonogramie należy podać planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i kierownikiem robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami. Nie należy projektować dokonywania wykopów w odległości mniejszej niż 5m od fundamentów słupów linii WN.

Projektowaną inwestycję należy wykonać zgodnie z załączoną opinią z dnia 19.04.2021r.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń należy wystąpić o płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres Rybnik ul. Sławików 8.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 1, opinia z dnia 19.04.2021r.
Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą
Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik
Katarzyna Paprotny

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Gliwice 19.04.2021r

Opinia: uzgodnienie lokalizacji słupów oświetlenia zewnętrznego przy ul. Wiśniowej w Jastrzębiu Zdroju na działce nr 551/62.

W oparciu o przedstawiony wniosek oraz dołączoną do wniosku dokumentację tj. analizę obliczeniową odległości izolacyjnych, mapkę orientacyjną, przekrój poprzeczny zabudowy słupa oświetleniowego nr 1 – rys nr 1, przekrój poprzeczny zabudowy słupa oświetleniowego nr 2 – rys nr 2, oraz projekt zagospodarowania terenu w zakresie spełnienia wymagań normatywnych projektowanego zagospodarowania terenu w stosunku do istniejących linii napowietrznych 110kV Pszów-Moszczenica / Wodzisław-Moszczenica przy słupie nr 82 zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej inwestycji w rejonie ul Wiśniowej w Jastrzębiu Zdroju na działce nr 551/62 informujemy, że projektowany plan zagospodarowania ujęty we wnioskowanym zakresie w miejscach skrzyżowania i zbliżeń projektowanej inwestycji opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Opinia dotyczy wyłącznie obiektów ujętych w przedstawionym wniosku zlokalizowanych w strefie technologicznej linii napowietrznych 110kV na działce nr 551/62 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wiśniowej i ujętych w załączonym do wniosku rysunku – projekt zagospodarowania terenu
2. Pozostałe nieujęte we wniosku i dokumentacji obiekty projektowanego zagospodarowania terenu należy uzgodnić odrębnie
3. W strefie 5m od obrysu fundamentów konstrukcji słupów linii 110kV nie należy projektować dróg, nierozbieralnych lub trudno rozbieralnych nawierzchni, chodników itp
4. W strefie 5m od obrysu fundamentu konstrukcji słupów linii 110kV nie należy wykonywać głębokich wykopów
5. Projektowane zagospodarowanie terenu nie może uniemożliwiać prowadzenia eksploatacji linii napowietrznych w tym uniemożliwiać dojazdu do słupów elektroenergetycznych
6. Słupy oświetlenia zewnętrznego należy lokalizować w odległości poziomej większej niż 10m od rzutu poziomego skrajnych przewodów roboczych linii 110kV
7. W przypadku braku możliwości takiej lokalizacji słupów oświetleniowych, ich wysokość należy dobrać z zachowaniem warunku uzyskania odległości izolacyjnej 2,85m przy największym zwisie normalnym przy temperaturze pracy przewodów roboczych + 80 st C
8. **Słupy oświetlenia zewnętrznego, o których mowa w pkt 7 należy wyposażyć w przeguby umożliwiające obsługę eksploatacyjną bez użycia podnośników kosзовых**
9. Nie należy projektować nasadzeń roślinności wysokopiennej pod linią i w odległościach poziomych mniejszych niż 6,5 m od skrajnych przewodów linii 110 kV.

10. Metalowe elementy infrastruktury drogowej lub inne metalowe przedmioty usytuowane w miejscach skrzyżowań i w odległości mniejszej niż 14,5 m od skrajnych przewodów linii 110 kV należy uziemić.
11. Prowadzenie robót budowlanym sprzętem mechanicznym pod istniejącymi liniami napowietrznymi 110kV oraz w odległości poziomej mniejszej niż 15m od rzutu poziomego skrajnych przewodów roboczych należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami tj Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 § 77 ; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 § 55 pkt 1 do 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2019 poz. 1830
12. Zabrania się urządzania składowisk materiałów, maszyn i urządzeń oraz organizowania zapleczy budowy bezpośrednio pod liniami 110kV oraz w odległości poziomej mniejszej niż 15m od rzutu poziomego skrajnych przewodów roboczych tych linii
13. Zabrania się prowadzenia robót budowlanym sprzętem mechanicznym bezpośrednio pod liniami 110kV oraz w odległości poziomej mniejszej niż 15m od rzutu poziomego skrajnych przewodów roboczych tych linii bez uzgodnienia zasad ich prowadzenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
14. Przed rozpoczęciem prac należy przesłać do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach harmonogram prac i wyłączeń linii 110kV celem uzgodnienia terminów, zakresu prac oraz wyłączeń dla celów BHP
15. W przypadku braku możliwości wyłączeń linii 110kV dla celów BHP należy opracować szczegółową instrukcję bezpiecznego wykonania robót pod i w pobliżu linii napowietrznych 110kV znajdujących się pod napięciem oraz przesłać ją do uzgodnienia i akceptacji w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
16. Prowadzenie robót ziemnych sprzętem mechanicznym budowlanym pod istniejącymi liniami napowietrznymi 110kV oraz w odległości poziomej mniejszej niż 15m od rzutu poziomego skrajnych przewodów roboczych w przypadku braku możliwości ich wyłączenia dla celów BHP jest możliwe jedynie na podstawie opracowanej i zatwierdzonej instrukcji szczegółowej bezpiecznego wykonania robót
17. Przed rozpoczęciem prac należy przesłać do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zlecenie na obsługę techniczną oraz dokumenty niezbędne do wystawienia polecenia pisemnego wg załączników do niniejszego uzgodnienia.
18. Wyłączenia dla celów BHP należy planować w cyklach tygodniowych – przesłanie harmonogramu prac i wyłączeń do każdego czwartku poprzedzającego następny tydzień, w którym mają być wykonywane prace lub w cyklach miesięcznych - przesłanie harmonogramu prac i wyłączeń do 5-go dnia miesiąca poprzedzającego następny miesiąc, w którym mają być wykonywane prace

19. Projektowana infrastruktura podziemna i jej zabezpieczenie musi uwzględniać dostęp do słupów linii WN 110kV ciężkiego sprzętu eksploatacyjnego np. podnośników koszowych bez jej uszkodzenia w celu umożliwienia prowadzenia czynności eksploatacyjnych.

Ponadto informujemy, iż na danym terenie mogą znajdować się inne urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nieobjęte zapytaniem oraz urządzenia niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.


Łączymy wyrazy szacunku

19.04.2021


X TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik
Zbigniew Czaczkowski

Zbigniew Czaczkowski

Podpisany przez: Czaczkowski Zbigniew



- OZNACZENIA**
- projektowany kabel ziemny
 - projektowany słup oświetleniowy
 - projektowany słup oświetleniowy stalowy przegubowy

Jastrzębie Zdrój
ul. Akcyjowa, Wiśniowa
Skala 1:500

mgr inż. ANDRZEJ BENNAT
Upewnienie odbiorcy, że projektowanie instalacji elektrycznych, sieci i urządzeń energoelektrycznych
NR 250/90 KT
FACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH
"ELEKTROPLAN"
44-240 Zory, ul. St. Żeromskiego 1/2
tel./fax 032 43 50 810, 032 43 80 788
NIP 651-100-14-23
Bp 8-4-82723

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zwinventaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja SA, Oddział w Gliwicach.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż :

- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

linii nN – 1 m,

linii SN – 1 m,

linii WN – 5 m

Kategorycznie zabramy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja SA, Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

2021 - 04 - 21

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Katarzyna Paprotny

Łukasz Szlęzak, Dyrektor, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Andrzej Leśniak, Dyrektor Techniczny
Sylwia Bułka, Dyrektor Ekonomiczny
Marcin Gołębiowski, p.o. Dyrektora Pracy

Nasz znak: MGM.5438 – 38J/21

Jastrzębie-Zdrój, dnia 25.02.2021r.

Elektroplan
ul. Żeromskiego 1/2
44-240 Żory

Dotyczy: informacji w sprawie istniejących i przewidywanych wpływów eksploatacji górniczej w rejonie planowej inwestycji przy ul. Akacjowej, Biadoszek, Fryszackiej, Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2021r. (wpływ do TMG 22.02.2021r.) informujemy, że w rejonie planowanej budowy sieci oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu-Zdroju przy:

a) ul. Akacjowej:

- na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 30.09.2016r. ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przedmiotowy rejon położony jest w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu górniczego „Jastrzębie I”, obejmującej wydzieloną oznaczoną część zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, przekazaną z dniem 01.10.2016r. do SRK S.A. w Bytomiu.

W związku z powyższym:

- przedmiotowy rejon położony jest poza OG i TG kopalń JSW S.A.,
- w rejonie tym wpływy ujawniły się już na powierzchni,
- na podstawie posiadanego przez KWK „Jastrzębie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Złoża „Jas-Mos 1”, jak również zgodnie z obowiązującą strategią JSW S.A. stwierdzamy, że rejon przy ul. Akacjowej w Jastrzębiu-Zdroju będzie wolny od wpływów bezpośrednich eksploatacji górniczej.

b) ul. Biadoszek:

- na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 30.09.2016r. ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przedmiotowy rejon położony jest częściowo w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu górniczego „Jastrzębie I”, obejmującej wydzieloną oznaczoną część zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, przekazaną z dniem 01.10.2016r. do SRK S.A. w Bytomiu oraz poza granicami obszaru i terenu górniczego JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”.

W związku z powyższym:

- przedmiotowy rejon położony jest poza OG i TG kopalń JSW S.A.,
- w rejonie tym wpływy ujawniły się już na powierzchni,
- na podstawie posiadanego przez KWK „Jastrzębie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Złoża „Jas-Mos 1”, jak również zgodnie z obowiązującą strategią JSW S.A. stwierdzamy, że rejon przy ul. Biadoszek w Jastrzębiu-Zdroju będzie wolny od wpływów bezpośrednich eksploatacji górniczej.

c) ul. Kościelnej:

- na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 30.09.2016r. ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przedmiotowy rejon położony jest w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu górniczego „Jastrzębie I”, obejmującej wydzieloną oznaczoną część zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, przekazaną z dniem 01.10.2016r. do SRK S.A. w Bytomiu.

W związku z powyższym:

- przedmiotowy rejon położony jest poza OG i TG kopalń JSW S.A.,
- w rejonie tym Kopalnia nie prowadziła eksploatacji górniczej,
- na podstawie posiadanego przez KWK „Jastrzębie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Złoża „Jas-Mos 1”, jak również zgodnie z obowiązującą strategią JSW S.A. stwierdzamy, że rejon przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju będzie wolny od wpływów bezpośrednich eksploatacji górniczej.

d) ul. Frysztańskiej:

- rejon inwestycji położony jest poza obszarami i terenami górnictwami kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Rozdzielnik :


adresat

MGM

Do wiadomości:

SRK S.A. Oddział KWK „ Jas-Mos – Rydułtowy I”

ul. Górnicza 1; 44-330 Jastrzębie-Zdrój

 Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK Jastrzębie-Bzie
DYREKTOR
Łukasz Szlajak
PEŁNOMOCNIK



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 23.06.21 r.

IKI.7021.16.18a.2019.FB

Elektroplan
ul. Żeromskiego 1/2
44-240 Żory

Dotyczy: Uzgodnienia projektu oświetlenia przy ul. Akacjowej w Jastrzębiu-Zdroju.

1. przed rozpoczęciem prac należy uzyskać dopuszczenie do wyłączeń i przebudów;
2. prace podlegają odbiorom przez Urząd Miasta w zakresie robót zanikających.
Sprawdzenie to nie zwalnia od obowiązku stosowania norm, przepisów budowy i bezpieczeństwa;
3. **Przedstawiona dokumentacja została oceniona pozytywnie pod względem zgodności z przepisami oraz zastosowanych rozwiązań technicznych w części elektrycznej oświetlenia ulicznego.**

Załączniki:

Przedstawiony projekt 1 egz.

Kopia

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jarostaw Piechaczek
Z-ca Naczelnika Wydziału

PEŁNOMOCNICTWO

Nr 9-1.0052.22.2021

z dnia 28.01.2021

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zmianami) niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla **Panu Andrzejowi Bernat** wykonawcy zadania:

Wykonanie projektu budowy oświetlenia:

- ul. Akacjowej
- ul. Czyża na dł. około 200 mb
- ul. Żdziebły na dł. około 200 mb
- ul. Biadoszek
- ul. Twardowskiego od nr 30a do 30 c
- ul. Frysztackiej pomiędzy nr 55 a 57
- traktu pieszego od ul. Kościelnej do rzeki Szotkowka

zgodnie z umową IKI.272.16.2021 z 27.01.2021 r., legitymującego się dowodem osobistym nr AZF 487560 do występowania w sprawach formalno-prawnych związanych z opracowywaniem projektów.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na okres od podpisania do dnia 27.07.2021 roku i wygasa w momencie zrealizowania zadania, a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

Pełnomocnictwo przyjmuję
Do wiadomości i stosowania:

..... Bernat Andrzej

Podpis

PREZYDENT MIASTA

.....
Anna Hetman

Jastrzębie – Zdrój, dnia

..... 28.01.2021