

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont chodników polegający na przełożeniu i uzupełnieniu kostki brukowej w wybranych miejscach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 na terenie gm. Chojnice oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 na terenie gm. Konarzyny – RDW Chojnice.”

CPV: 45.23.32.22-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące robót polegających na **wykonaniu remontu nawierzchni chodników na terenie miasta Chojnice polegający na przełożeniu i uzupełnieniu kostki brukowej w wybranych miejscach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 212, Nr 240.**

TERRMIN REALIZACJI

1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi do 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
2. Przedmiot Umowy – zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie **30 dni** od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.
3. W przypadku wstrzymania przez zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

II. STAN ISTNIEJĄCY

W ciągu analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich nr 212, nr 240 przebiegających przez teren gminy Konarzyny oraz gminy Chojnice występują nawierzchnie chodników wykonane z kostki brukowej. Nawierzchnie te w niektórych miejscach posiadają liczne ubytki, zagłębienia i nierówności. Krawężniki drogowe są zaniżone oraz posiadają widoczne ubytki.

III. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

1. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu (wybranych miejsc) nawierzchni chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej w ciągu DW nr 212, nr 240 na terenie gminy Konarzyny oraz gminy Chojnice.
2. Remont polega na:
 - oznakowaniu odcinka robót;
 - usunięciu z nawierzchni kostki brukowej oraz obrzeży wegetującej roślinności;
 - rozebraniu (wybranych miejsc) nawierzchni z kostki brukowej;
 - rozebraniu krawężników betonowych;
 - wykonaniu ławy pod krawężniki betonowe z oporem;
 - oczyszczeniu krawężników drogowych;
 - ponownemu wbudowaniu krawężników drogowych;
 - uzupełnieniu podbudowy według potrzeb i wykonaniem podsypki cementowo – piaskowej gr. 5cm (+-1cm) po zagęszczeniu;

- oczyszczeniu kostki brukowej;
 - ponownemu ułożeniu i zagęszczeniu kostki brukowej;
 - uzupełnieniu brakujących kostek brukowych ;
 - demontażu oznakowania.
 - uporządkowaniu terenu prowadzenia prac remontowych.
3. Przybliżona ilość to ok. 500 m² przełożenia kostki brukowej.
 4. **Zamawiający dostosuje ilość do ceny jednostkowej.**
 5. **Zamawiający podczas protokolarnego przekazania placu budowy wskaże Wykonawcy rzeczowe miejsca.**
 6. Należy wykonać prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 7. Należy wykonać ewentualnie inne prace, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, a mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotowych robót.
 8. Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na wszelkie roboty wykonane w ramach przedmiotowego zamówienia.

UWAGA!

Wywóz i utylizacja materiałów pozyskanych z rozbiórki pozostaje w zakresie Wykonawcy.

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT

1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu ujęcia w wycenie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren prowadzonych robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać go w należyтым porządku i stanie technicznym.
3. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu – odcinków chodników na długości wykonywanych robót na podstawie protokołu przekazania pasa drogowego oraz przekazanego przez zamawiającego typowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP.
4. Wyposażenia wszystkich pojazdów w lampy błyskowe koloru pomarańczowego.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności np. podczas mgły, porywistego wiatru, po zmierzchu, ulewnego deszczu itp.
6. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
7. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP, wyposażenia pracowników w kamizelki ostrzegawcze / ubrania robocze koloru pomarańczowego.

8. Przebywający na terenie robót Wykonawca, jego personel, podwykonawcy i pracownicy nie będą wykonywać robót pod wpływem alkoholu ani jakiegokolwiek środka odurzającego.

VI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest do:

1. Przekazania wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - w oparciu o zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem typowy projekt organizacji ruchu - w dniu przekazania placu budowy.
2. Przekazania terenu robót w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

VII. WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI

1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

VIII. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, który pełni rolę pomocniczą.
2. Cena oferowana przez wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wnikające wprost jak i również nie ujęte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania zadania oraz powinna uwzględniać wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, koszty odbiorów itd. oraz podatki w należnej wysokości.
3. Cena zadeklarowana w ofercie wybranego wykonawcy zostanie wprowadzona do umowy jako wynagrodzenie, które obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.

Sporządził: Łukasz Szyca dn. 06.09.2024 r.