


RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
I POMIESZCZEŃ APTEKI  
skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ APTEKI			
L.p.	opis pomieszczenia	pow. użytkowa	wykończenie
PRZEPROJEKTOWANE POMIESZCZENIA	0.1 sala sprzedaży	39,00 m <sup>2</sup>	terakota
	0.2 magazyn leków	13,77 m <sup>2</sup>	terakota
	0.3 komora dostaw	4,18 m <sup>2</sup>	terakota
	0.4 biuro	5,99 m <sup>2</sup>	terakota
	0.5 kom. nocnych dostaw z szatnią	3,30 m <sup>2</sup>	terakota
NOWA TERAKOTA + POMIESZCZENIE 0.3	0.6 magazyn	2,82 m <sup>2</sup>	terakota
	0.7 magazyn	3,72 m <sup>2</sup>	terakota
	0.8 archiwum	0,79 m <sup>2</sup>	terakota
	0.9 komunikacja	6,98 m <sup>2</sup>	terakota
	0.10 przedsionek wc	1,64 m <sup>2</sup>	terakota
	0.11 pom. porządkowe	1,35 m <sup>2</sup>	terakota
	0.12 wc	0,80 m <sup>2</sup>	terakota
	0.13 zmywalnia	5,17 m <sup>2</sup>	terakota
	0.14 receptura	8,22 m <sup>2</sup>	terakota
	0.15 pom. socjalne	6,57 m <sup>2</sup>	terakota
Razem		104,30 m <sup>2</sup>	



LEGENDA:

- istniejące ściany
- istniejące ściany działowe przeznaczone do rozebrania
- projektowane ściany murowane z cegły silikatowej gr. 8 cm
- posadzka do wymiany (kolor szary) płytka gresowa z cokołem wys. 10 cm
- strop podwieszony do wymiany 2 x płyta GK
- balustrada z rury zimnogiętej 50x50 mm malowana proszkowo w kolorze RAL 9006. Wypełnienie z szyb bezpiecznych 6.6.4
- nowoprojektowana okładzina z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437. (B1 opis warstw patrz rys. nr 9)

HOL - WEJŚCIE DO PRZYCHODNI

UWAGA: DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE NA CZUJKĘ RUCHU. NAPĘD OTWIERAJĄCY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W FUNKCJĘ OTWIERANIA I ZAMYKANIA DRZWI W CZASIE BEZNAPIĘCIOWYM TZN. NAPĘD W TYM CZASIE MA PEŁNIĆ FUNKCJĘ SAMOZAMYKACZA

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

przebiecie w spoczniku D 12 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
Bartosz Balejko  
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI - ETAP NR 1 WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,  
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1  
adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice  
inwestor:  
mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010  
projektant:

RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ APTEKI  
rys.

architektura  
branża:  
PROJEKT BUDOWLANY  
RYSUNEK NR 6  
faza:  
1:50  
skala:  
Szczecin, 09.2021  
data:  
08.2022  
nr rys.

UWAGA:  
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie  
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe malowane w kolorze RAL 9006  
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego, laminowanego ze szlifem krawędzi  
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami statycznymi przez wykonawcę

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH JAKIE NALEŻY WYKONAĆ W ETAPIE NR 1

ZAKRES REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW

ETAP NR 1