

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,182
77 d.1.2. 5	KNR AT-12 0202-03	ST- 06.00.	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 1x15mm na metalowej konstrukcji nośnej podwójnej krzyżowej jednopoziomowej <pom. 1,15 / 1,08>11,89 + 5,60	m2		
				m2	17,490	
					RAZEM	17,490
1.2.6	45442100-8		Roboty malarskie			
78 d.1.2. 6	KNR K-04 0201-05	ST- 07.00.	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.39	m2		
				m2	174,000	
					RAZEM	174,000
79 d.1.2. 6	KNR K-04 0201-05	ST- 07.00.	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.40 - poz.42	m2		
				m2	474,473	
					RAZEM	474,473
1.3			PIETRO			
1.3.1	45410000-4		Roboty tynkowe			
80 d.1.3. 1	KNR 4-01 0711-14	ST- 04.00.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 173,67 A (Obliczenie pomocnicze) poz.80A * 20%	m2		
					173,670	
					=====	
				m2	173,670	
					34,734	
					RAZEM	34,734
81 d.1.3. 1	KNR 4-01 0711-03	ST- 04.00.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2,63 * ((18,07 + 5,22) * 2 + (2,06 + 3,54) * 2 + (2,16 + 3,54) * 2 + (2,89 + 3,54) * 2 + (2,86 + 5,25) * 2 + (2,88 + 5,25) * 2 + (2,87 + 5,25) * 2 + (3,10 + 2,52) * 2 + (3,10 + 2,58) * 2 + (2,71 + 5,25) * 2 + (2,90 + 5,25) * 2 + (2,23 + 3,54) * 2 + (1,59 + 3,54) * 2) A (Obliczenie pomocnicze) poz.81A * 20%	m2		
					545,409	
					=====	
				m2	545,409	
					109,082	
					RAZEM	109,082
82 d.1.3. 1	KNR 4-01 0713-02	ST- 04.00.	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.80A - 34,734	m2		
					138,936	
				m2	173,670	
					RAZEM	173,670
83 d.1.3. 1	KNR 4-01 0713-01	ST- 04.00.	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.81A - 54,541	m2		
					490,868	
				m2	545,409	
					RAZEM	545,409
84 d.1.3. 1	KNNR 2 0802-06	ST- 04.00.	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.82 + poz.83	m2		
				m2	719,079	
					RAZEM	719,079
1.3.2	45432100-5		Roboty posadzkowe			
85 d.1.3. 2	KNNR 3 0801-05	ST- 05.00.	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 173,67 - (34,24 + 5,61 + 11,05)	m2		
				m2	122,770	
					RAZEM	122,770

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.3. 2	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	ST- 05.00.	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km, z kosztami wysypiska	m3		
			poz.85 * 0,03 + poz.86_1 * 0,03	m3	3,683	
					RAZEM	3,683
87 d.1.3. 2	KNNR 2 1208-01	ST- 05.00.	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
			poz.85	m2	122,770	
					RAZEM	122,770
88 d.1.3. 2	KNNR 2 1208-02	ST- 05.00.	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 5	m2		
			poz.87	m2	122,770	
					RAZEM	122,770
89 d.1.3. 2	KNNR 2 1206-03	ST- 05.00.	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW, - wykładzina obiektowa kolor dąb jasnoszary, zabezpieczona poliuretanem, grubość całkowita 2,50 mm, grubość warstwy użytkowej 0,70 mm, poziom wygłuszenia hałasu 2 dB	m2		
			poz.85	m2	122,770	
					RAZEM	122,770
90 d.1.3. 2	KNNR 2 1206-04	ST- 05.00.	Listwy do posadzek przyścienne z polichloroku winylu klejone	m		
			poz.89 * 1,15	m	141,186	
					RAZEM	141,186
1.3.3	45442100-8		Roboty malarskie			
91 d.1.3. 3	KNR K-04 0201-05	STB-1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
			poz.80A	m2	173,670	
					RAZEM	173,670
92 d.1.3. 3	KNR K-04 0201-05	STB-1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
			poz.81A	m2	545,409	
					RAZEM	545,409
1.4	39000000-2		URZĄDZENIA WYKONCZENIOWE			
93 d.1.4	wycena indywidualna	ST- 09.00.	Dostawa i montaż - Szafy stalowe ubraniowe 80/50/180cm (2 komory) na podstawie z ławką	szt		
			12	szt	12,000	
					RAZEM	12,000
94 d.1.4	wycena indywidualna	ST- 09.00.	Dostawa i montaż - gaśnice z zachowaniem wskaźnika minimum 2kg środka gaśniczego na każde 100m2	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
95 d.1.4	wycena indywidualna	ST- 09.00.	Dostawa i montaż - oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

UWAGA:

Należy dodać poz. 92e; dostawa i montaż słupka drewnianego do łazienki o wym. 90 x 200 cm ?