

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Gmina Giżycko. Remont dachu budynku Urzędu Gminy Giżycko.
ADRES INWESTYCJI : 11-500 Giżycko, ul. mickiewicza 33
INWESTOR : Gmina Giżycko
ADRES INWESTORA : 11-500 GIŻYCKO, UL. MICKIEWICZA 33.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Wróbel - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 1.10.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1.10.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu budynku Urzędu Gminy Giżyckoo					
1 Remont pokrycia dachowego					
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04	351	m ²	351,00	
				RAZEM	351,00
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-05	351	m ²	351,00	
				RAZEM	351,00
3	KNR-W 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk - wymiana zbutwiałych desek poszycia dachu	m ²		
d.1	0418-03	351*10%	m ²	35,10	
				RAZEM	35,10
4	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniwych, pasów pod- i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0540-02	2*13,5*0,6+26*0,4+26*0,4	m ²	37,00	
				RAZEM	37,00
5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - VEDAFLEX SP (SBS) o grubości 5,2 mm wzmacniana wł	m ²		
d.1	0504-02	27	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - VEDAFLEX SP (SBS) o grubości 5,2 mm	m ²		
d.1	0504-03	2*13,5*0,6+2*26*0,4	m ²	37,00	
				RAZEM	37,00
7	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych, kominów	m ²		
d.1	0519-05	8	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	2*26	m	52,00	
				RAZEM	52,00
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	4*12	m	48,00	
				RAZEM	48,00
10	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów w systemie Niagara Tytan Cynk	m		
d.1	0522-01	2*26	m	52,00	
				RAZEM	52,00
11	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów w systemie Niagara Tytan Cynk	m		
d.1	0529-01	4*12	m	48,00	
				RAZEM	48,00