

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty garażowej dla PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Pruszcz Gdański) w Będzieszynie, dz. nr 361/53 obręb ewidencyjny Juszkowo, wraz z instalacjami elektrycznymi, a także dokonanie wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem umowy, tj. dokonanie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu zaświadczenia tego organu potwierdzającego brak podstaw do wniesienia sprzeciwu lub zawiadomienie w formie pisemnej o fakcie niezgłoszenia sprzeciwu przez ten organ.

Na działce nr 361/53 usytuowany jest kompleks budynków biurowo-magazynowych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Pruszcz Gdański. Budynek główny parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej posiada instalacje wod-kan, gazową i elektryczną.

Inwestycja obejmuje budowę lekkiej, jednokondygnacyjnej stalowej wiaty, przykrytej dachem dwuspadowym, stanowiącym kontynuację istniejącej zabudowy wraz z instalacjami elektrycznymi ( w tym przebudowę i rozbudowę rozdzielnicy głównej budynku 0,4 kV; instalację oświetlenia podstawowego, instalację gniazd wtykowych, instalację połączeń wyrównawczych/uziemiającą, przebudowę kamer systemu CCTV).

Dane:

- Powierzchnia działki – 3500 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia nowoprojektowanej wiaty – 105,48 m<sup>2</sup>
- Dach dwuspadowy o spadku 9 stopni.

Wymagania Zamawiającego:

- a) Inwestycję należy zrealizować zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i opisie przedmiotu zamówienia.
- b) Wykonawca zapewni na własny koszt uprawnioną osobę w specj. konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia obowiązków kierownika budowy.
- c) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
- d) Na czas budowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać oznakowanie terenu budowy.
- e) Wykonawca wykona i złoży w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pruszczu Gdańskim operat techniczny inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mapy pomiaru powykonawczego dla realizowanego zadania.
- f) Po zakończeniu prac teren należy uporządkować (w tym m.in. wywóz gruzu, nieczystości) oraz doprowadzić do stanu pierwotnego.
- g) Wykonawca zobowiązany jest do zasilania w energię elektryczną i wodę placu budowy oraz pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania budowy

Sporządził:

Wojciech Korytowski

INSPEKTOR  
  
Wojciech Korytowski

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW  
  
Monika Dybaczewska