

NR	FUNKCJA	POW./ m²	POKRYCIE	KONSTRUKCJA
3.1	DACH	285,37	BLACHA STALOWA NA RĄBEK STOJĄCY RAL6005 LUB 6020	DREWNIANA
	KOMINY			MUROWANA
	LUKARNY		BLACHA STALOWA NA RĄBEK STOJĄCY RAL6005 LUB 6020	DREWNIANA
	RYNNY	Ø100 i 100/100		PCV RAL 6005 LUB 6020
	RURY SPUSTOWE	Ø140 i 140/140		PCV 6005 LUB 6020

WYBURZENIA - zakres prac zewnętrznych - dach	
budynek istniejący	budynek dobudowywany
kominy, - skuć głuche odspojone tynki, stare powłoki, wyczyścić i umyć ściany , sprawdzić stan techniczny ścian kominowych, przygotować do ułożenia nowych warstw	
usunąć orynnowania, obróbek blacharskich, parapetów, starych powłok	
usunąć pokrycie dachu - blacha stalowa , deskowanie, ścian i zadaszenia lukarn , ewentualne warstwy ocieplenia	
sprawdzić stan techniczny konstrukcji dachu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc dotychczasowych przecieków	

MONTAŻ - zakres prac zewnętrznych - dach	
budynek istniejący	budynek dobudowywany
wykonać warstwy ociepleniowe wełną mineralną 15cm na istniejących kominach i ścianie szczytowej wystającej ponad niższy dach - warstwa wykończeniowa tynk silikonowy malowany lub barwiony w masie w kolorze RAL 6020 lub 6005	wykonać płytę stropową wg konstr
wykonć nowe pokrycia dachu i ścian lukarn - deskowanie - blacha na rąbek stojący w kolorze RAL 6020 lub 6005	wykonać 2x warstwe hydroizolacji papa wyciągnąć na ściany warstwę spadkową ze styrobetu 7° min. gr. 5cm, wełna mineralna twarda 10cm foliai wyciągnięte na ściany , zamontować profil montażowy do blachy, blachę stalową na rąbek stojący w kolorze RAL6020 lub 6005
zamontować obróbki blacharskie - rury spystowe - rynny	zamontować obróbki blacharskie rynny kryte stalowe
zamontować stolarkę okienną i drzwiową wg zestawienia	

Jednostka projektowa:	PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com	Nr umowy: .../WIR/Z/19.05/2023
Zamawiający: **Gmina Płock** **z siedzibą w Płocku** ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock	Adres inwestycji: **09-402 Płock** **ul. Warszawska 5** **dz. nr 979, 980 obręb 0008** **jedn. ew. śródmieście**	Zamierzenie budowlane: **Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.**

Faza:	PT	Przedmiot opracowania:	**Budynek biurowo socjalny**	
Rodz. oprac.:	PROJEKT	Nazwa rysunku:	RZUT DACHU	Nr rys.: A.05
Branża:	architektoniczna			
Data:	wrzesień 2023	Skala: 1:50	REWIZJA: 00	

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż.arch. Maria Zubek	694/01	
Sprawdził:	mgr inż.arch. Marta Butanowicz	05/SLOKK/2022	