



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Juszkowo, 13.01.2023 r.

ZP.271.48.2022/3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 1 (pytania nr 1-25)

dotyczy: postępowania pn. BUDOWA ULICY OGRODOWEJ (173153G) W JUSZKOWIE,
nr postępowania ZP.271.48.2022

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

W przedmiarze branży elektrycznej dotyczącej budowy kanału technologicznego jest ujęta jedna rura fi 160 oraz studnie SKR1 natomiast z projektu kolizji tt wynika że kanał ma być zbudowany z 1 rury 160mm plus 2x125mm. oraz studni Skr 2 o klasie D400.

Prosimy o jednoznaczne określenie z jakich materiałów ma być wybudowany kanał

Odpowiedź: Kanał technologiczny należy wykonać z jednej rury HDPE 160. W miejscach załamań i rozgałęzień zgodnie z planem sytuacyjnym należy umiejscowić studnie żelbetowe SKR-1.

Pytanie nr 2:

W PZT na planie są zaznaczone proj. rury osłonowe w ilości około 400mb.

W żadnym przedmiarze nie zostało to ujęte .Prosimy o potwierdzenie że na etapie wyceny należy skalkulować zabezpieczenie istniejących sieci rurą dwudzielną zgodnie z pzt

Odpowiedź: Przedmiary robót stanowią element pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w swojej wycenie wszystkich elementów, które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wymagań zdolności technicznej zapisu SIWZ rozdziału VIII pkt. 4.a. prosimy o możliwość rozważenia zmiany zapisu poprzez rozszerzenie o zapis:

"ewentualnie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki o powierzchni minimum 2800" lub na zapis:" co najmniej dwie roboty budowlane polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni utwardzonej z prefabrykatów betonowych(kostka,lub płyty IOMB) każda o powierzchni minimum 1400m2

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany treści SWZ we wnioskowanym zakresie.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie dokładnych odcinków sieci kd, wodociągowej jakie wchodzi w skład zamówienia

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na odcinku (km 0+287,27 – 0+574,31).

Pytanie nr 5 :

Odnosząc się do prowadzonego postępowania przetargowego pn.: "Budowa ul. Ogrodowej w Juszkowie" proszę o wyjaśnienia zakresu prac telekomunikacyjnych.

W załączeniu rysunek z podaniem kilometrażu przebudowy drogi (od km 0+287,27 do km 0+574,31) wraz z budową kanału technologicznego, przebudową i przełączeniem istniejącej sieci ORANGE z sieci umiejscowionej w ziemi do nowo wybudowanego kanału technologicznego.

Aby przebudować i przełączyć istniejące kable sieci ORANGE do projektowanego kanału technologicznego, kanał winien być wykonany poza zakresem wskazanego kilometrażu dotyczącego Zadania nr 1.

Przełączenie jest możliwe od projektowanej studni PR6C/19 (kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 km 0+265) do projektowanej studni PR6C/12 (kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 km 0+595).

W załączonym projekcie projektowane złącze na kablu ORANGE przewidziane jest dopiero w studni PR6C/9 – tj. ok. 85mb poza zakresem objętym dla Zadania nr 1.

Załączony na stronie Zamawiającego projekt branży telekomunikacyjnej zawiera budowę kanału oraz przebudowę sieci ORANGE na całej ulicy Ogrodowej.

Prosimy o odpowiedź w jakim zakresie winien być wybudowany kanał technologiczny oraz przebudowane kable ORANGE dla Zadania nr 1.

Odpowiedź: Przebudowę sieci Orange oraz budowę kanału technologicznego należy wykonać w zakresie przebudowy drogi wg projektu teletechnicznego usunięcia kolizji oraz wg projektu teletechnicznego budowy kanału technologicznego. Kabel XzTKMXpw należy doprowadzić do najbliższej zaprojektowanej studni i w niej należy wykonać połączenie z istniejącą siecią teletechniczną.

Pytanie nr 6:

Jeśli część prac branży telekomunikacyjnej została już wykonana prosimy o udostępnienie zakresu powykonawczego.

Odpowiedź: Dotychczasowy zakres prac branży telekomunikacyjnej został wykonany w takim samym zakresie jak przebudowa drogi tj. na odcinku (km 0+863,06 do 574,31).

Pytanie nr 7:

Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i dla Zamawiającego odpowiednich dokumentów uprawniających do użytkowania obiektów budowlanych będących wynikiem robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia stosownie do przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Pytanie nr 8:

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie jakiegokolwiek zieleni?

Odpowiedź: Po zakończeniu robót należy odtworzyć trawniki w granicach pasa drogowego.

Pytanie nr 9:

Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania pielęgnacji wykonanej zieleni?

Jeżeli tak, to na jaki okres?

Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje pielęgnacji zieleni.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę?

Odpowiedź: Zamawiający posiada ostateczną decyzję nr 22/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09.01.2020 r.

Pytanie nr 11:

Zamawiający w SWZ podaje, że w trakcie robót będą prowadzone prace archeologiczne i należy udostępnić teren budowy na czas prowadzenia tych robót. Czy w przypadku, kiedy prace te (badania) będą się przedłużały (np. w sytuacji odkrycia jakiegoś znaleziska i prowadzenia prac ratunkowych) roboty zostaną wstrzymane na czas nieokreślony?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w §13 ust. 1 pkt 1 umowy, w tym konieczności prowadzenia prac archeologicznych. Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1 lit. a) - d) muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy.

Pytanie nr 12:

Czy w związku z powyższym termin wykonania robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostanie przesunięty o czas wstrzymania robót?

Odpowiedź: Zobacz odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11.

Pytanie nr 13:

Prosimy o podanie rodzaju kostki betonowej z jakiej mają być wykonane nawierzchnie jezdni, zjazdów i chodników. Czy ma być to typowa kostka o wym. 10x20 cm (chodniki gr. 6 cm, jezdnia i zjazdy gr. 8 cm). Czy wszystkie nawierzchnie należy wykonać z kostki bezfazowej?

Odpowiedź: Nawierzchnie jezdni i zjazdów należy wykonać z kostki betonowej szarej o wymiarach 10x20 cm gr. 8 cm. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania chodników.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie kolorystyki kostki betonowej: nawierzchnia jezdni - szara, zjazdów – czerwona.

Odpowiedź: Nawierzchnie jezdni i zjazdów należy wykonać z kostki betonowej szarej.

Pytanie nr 15:

Prosimy o uzupełnienie Projektu Wykonawczego branży drogowej o przekroje konstrukcyjne.

Odpowiedź: W projekcie wykonawczym przekroje konstrukcyjne zostały wskazane na rysunku nr 3.1.

Pytanie nr 16:

W dokumentacji projektowej brak jakichkolwiek danych na temat ogrodzenia.. Prosimy o podanie informacji, materiałów, rysunków, kart katalogowych na temat ogrodzenia, które ma zostać wykonane.

Odpowiedź: W odpowiedzi Zamawiający załącza rysunek ogrodzenia.

Pytanie nr 17:

Proszę o potwierdzenie, iż przedmiar zawiera rzeczywiste ilości dotyczące zadania.

Odpowiedź: Przedmiary robót stanowią element pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w swojej wycenie wszystkich elementów, które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 18:

Proszę o potwierdzenie, iż krawężniki 12x25 ilość ok. 575mb (poz. 14) należy zastąpić krawężnikami 15x30 (zgodnie z SIWZ)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem.

Pytanie nr 19:

Przy wycenie należy ująć badania archeologiczne?

Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje przeprowadzenia badań archeologicznych przez Wykonawcę. Nadzór archeologiczny zostanie zapewniony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 20:

Płyty z rozbiórki należy zutylizować czy przekazać inwestorowi? Jaka jest ilość rozbiórki? W przedmiarze występują ilość 1460m² a w pliku 18. inwentaryzacja zieleni jest mowa o 3992, 43 m²

Odpowiedź: Rozbiórkę płyt drogowych należy wykonać na odcinku (km 0+287,27 – 0+574,31). Płyty drogowe staro-użyteczne pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania wskazane przez Zamawiającego należy dostarczyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 15 km od terenu budowy. Pozostały materiał z rozbiórki oraz wykopu nieprzeznaczony do ponownego wykorzystania, stanowiący odpady, należy zutylizować zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 21:

Z uwagi na etapowanie robót prosimy o dokładne wskazanie które słupy oświetleniowe należy



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

wybudować w ramach przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie 11 sztuk słupów oświetleniowych tj. od Sp-3/8 do Sp-3/18.

Pytanie nr 22:

Według informacji zawartych w opisie technicznym projektowaną sieć oświetleniową należy wpiąć w istniejącą, natomiast projekt obejmuje również szafkę oświetleniową. W związku z powyższym prosimy o wskazanie miejsca wpięcia instalacji oświetleniowej objętej przedmiotowym zamówieniem.

Odpowiedź: Wpięcie instalacji oświetleniowej należy wykonać w istniejącym słupie Sp-3/7.

Pytanie nr 23:

W projekcie wykonawczym zawarte są zapisy o demontażu istniejącej infrastruktury Energa Oświetlenie. Prosimy o wyjaśnienia czy przedmiotowe zamówienie obejmuje również ten zakres? Jeżeli tak prosimy o podanie co należy zdemontować.

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje demontaż istniejącej infrastruktury Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Elementy do demontażu zostały wskazane w projekcie wykonawczym pn. „Branża elektryczna – demontaż sieci Energa Oświetlenie”. Zdemontowane oprawy i wysięgniki należy zutylizować i rozliczyć protokolarnie z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Protokół z demontażu należy przekazać Zamawiającemu w terminie końcowego odbioru, zgodnie z §7 ust. 15 umowy.

Pytanie nr 24:

Projekt wykonawczy teletechniki obejmuje zakres od 0+000,00 km do 0+863,06. Czy Wykonawca ma wycenić tylko środkową część zakres od 0+287,27 km do 0+574,31 km. Co z kablami, które są przebudowywane i wychodzą poza zakres? Jak je przebudować skoro nie będzie nowej kanalizacji, która jest w innym zakresie?

Odpowiedź: Zobacz odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5.

Pytanie nr 25:

Skoro zakres oświetlenia ograniczony jest do odcinka 0+287,27 km do 0+574,31 km to proszę o informację, który słup jest istniejący i możemy z niego wyprowadzić zasilanie dla przedmiotowego oświetlenia. Czy fluorescencyjnie należy oznaczyć jedynie słupy oświetleniowe wskazane na planie tj. 5 kpl.?

Odpowiedź: Zasilanie dla przedmiotowego oświetlenia należy wyprowadzić z istniejącego słupa Sp-3/7. Malowanie farbą fluorescencyjną należy wykonać na słupach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu tj. 5 kpl.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.