

# *przedmiar*

*Przedmiot robót:*

*Wymiana drzwi wejściowych do budynku oficyny przy ul. Marcinkowskiego 17  
w Lesznie*

*Zamawiający:*

*Miejski Zakład Budynków Komunalnych  
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10*

*Wykonawca prac:*

*Rodzaj robót:*

---

*Data opracowania*

*: 2022-06-08*

*Sporządził(a):  
Zdzisław Loman*

*Sprawdził(a):*

*Dane wyjściowe*

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
<b>Element robót: 1</b>								
<b>1</b>	<b>KNR 401 T0354/05</b>							
	Wykucie z muru							
	ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2							
Obmiar :	2,45*1,0=			2,450				
				2,450 [m2]				
R	Robocizna	r-g	0,52000	1,27400	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
<b>2</b>	<b>KNRW 202 T1027/03</b>							
	Drzwi zew. jednoskrzydłowe pełne							
	z naświetlami							
Obmiar :	2,45*1,00=			2,450				
				2,450 [m2]				
R	Robocizna	r-g	3,89000	9,53050	0,00	0,00		
M	Ościeżnice drewniane	m2	1,00000	2,45000	0,00		0,00	
M	Drzwi drewniane zewnętrzne	m2	1,00000	2,45000	0,00		0,00	
M	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,21000	0,51450	0,00		0,00	
M	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,20000	0,49000	0,00		0,00	
M	Szyba bezpieczna`	m2	-	0,50000	0,00		0,00	
M	Pianka poliuretanowa	szt	1,00000	2,45000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,05000	0,12250	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,06000	0,14700	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
<b>3</b>	<b>KNR 401 T0708/02</b>							
	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach							
	o szerokości ościeży do 25 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej							
	z użyciem wapna suchogazzonego							
Obmiar :	2,45+1,0+2,42=			5,870				
				5,870 [m]				
R	Robocizna	r-g	0,75000	4,40250	0,00	0,00		
M	Cement portlandzki 25	kg	1,30000	7,63100	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	1,70000	9,97900	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,00670	0,03933	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00170	0,00998	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	0,05870	0,00			0,00
S	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,02000	0,11740	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
<b>4</b>	<b>KNR 401 T0707/05</b>							
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III w różnych miejscach na murach							
	na stykach murów(ścian)z ościeżami,							
	z użyciem wapna suchogazzonego							
Obmiar :	tynk od strony kl. schodowej							
	2,45+1,0+2,54	=		5,990				
				5,990 [m]				
R	Robocizna	r-g	0,15000	0,89850	0,00	0,00		
M	Cement portlandzki 25	kg	0,30000	1,79700	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	0,40000	2,39600	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Wymiana drzwi wejściowych do budynku oficyny przy ul. Marcinkowskiego 17  
:w I Lesznie

2022\_MARCINKOWSKIGO\_17\_OFICYNA\_PRZEDMI

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Piasek do zapraw	m3	0,00130	0,00779	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00040	0,00240	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	0,05990	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
5	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne							
Obmiar :	od strony kl. schodowej 0,25*(2,45+1,0+2,54) = 1,498							
	1,498 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,11900	0,17826	0,00	0,00		
	M Farba emulsyjna	dm3	0,28600	0,42843	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
6	KNR 401 T0108/13 Wywóz gruzu i ziem							
	Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji ceglanych do 1 km							
Obmiar :	0,400 [m3]							
	R Robocizna	r-g	1,81000	0,72400	0,00	0,00		
	M Opłata na wysypisku	m3	1,00000	0,40000	0,00		0,00	
	S Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,93000	0,37200	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
7	KNR 401 T0108/16 * 9 Wywóz gruzu							
	Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji - za każdy następny 1 km							
Obmiar :	0,400 [m3]							
	S Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,36000	0,14400	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2022 MARCINKOWSKIGO 17 OFICYNA						PRZ	0,00	0,00
								0,00

## Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :Wymiana drzwi wejściowych do budynku oficyny przy ul. Marcinkowskiego 17  
:w ILesznie

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 007		17,0	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			17,0	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: Wymiana drzwi wejściowych do budynku oficyny przy ul. Marcinkowskiego 17  
: w I Lesznie

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

*Tabela elementów skalonych*

Przedmiot robót: Wymiana drzwi wejściowych do budynku oficyny przy ul. Marcinkowskiego 17  
: w I Lesznie

[illegible]

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :Wymiana drzwi wejściowych do budynku oficyny przy ul. Marcinkowskiego 17  
:w ILesznie

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 007		0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00



## Zestawienie materiału

Przedmiot robót :Wymiana drzwi wejściowych do budynku oficyny przy ul. Marcinkowskiego 17  
:w I Lesznie

- 1 -

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	0,400	0,00	0,00
1478500	Pianka poliuretanowa	szt	2,450	0,00	0,00
1510899	Farba emulsyjna	dm3	0,428	0,00	0,00
1511599	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,514	0,00	0,00
1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,490	0,00	0,00
1602005	Piasek do zapraw	m3	0,047	0,00	0,00
1701105	Cement portlandzki 25	kg	9,428	0,00	0,00
1720202	Wapno hydratyzowane	kg	12,375	0,00	0,00
2400899	Szyba bezpieczna`	m2	0,500	0,00	0,00
2714998	Drzwi drewniane zewnętrzne	m2	2,450	0,00	0,00
2715999	Ościeżnice drewniane	m2	2,450	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,012	0,00	0,00
Razem:					0,00

