

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul.Rybaki 30 - remont klatki schodowej
Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
Lokalizacja: Czarnków ul.Rybaki 30

Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków
Pl.Wolności 6
w Czarnkowie

stawka robocizny kalkulacyjnej 25,00
narzuty kosztów pośrednich od R+S 71,0%
zysk od R+S+Ko 19,9%
podatek VAT 8,0 %

KOSZTORYS

Strona 1

28-09-2022

								SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Remont klatki schodowej	17550,34	10282,90	863,76	536,41	12841,61	6154,75	48 229,78
O G Ó Ł E M		17550,34	10282,90	863,76	536,41	12841,61	6154,75	48 229,78
O G Ó Ł E M N E T T O								48 229,78
P o d a t e k V A T								3 858,38
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T 8,0 %								52 088,16

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul.Rybaki 30 - remont klatki schodowej
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków ul.Rybaki 30

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl.Wolności 6
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR

Strona 1

28-09-2022

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Remont klatki schodowej		
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	5,000
1	2	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	5,000
1	3	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - korytarzyk I p.	m ²	10,724
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			(7,66*1,4)
1	4	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby - na sufitach	m ²	54,414
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit Ip		6,30*2,37
		2	Sufit Ip + pod biegiem schodowym		(,8*2,5)+(0,83*3,43)
		4	Sufit korytarzyka Ip		(1,44*7,80)
		5	Sufit półpiętra + pod biegiem schodowym		(1,05*2,36)+(0,8*3,36)
		6	Sufit parter + pod biegiem schodowym		(1,8*2,5)+(0,96*3,30)
		7	Sufit korytarzyka parter		(1,45+5,26)
		8	Sufit przy drzwiach wyjściowych do bud.		(1,1*2,2)+(0,9*1,6)
1	5	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważny	m ²	54,414
1	6	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na zaprawie klejowej na sufitach	m ²	54,414
1	7	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	54,414
1	8	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m ²	54,414
1	9	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	54,414
1	10	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach	m ²	226,739
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściany Ip		(1,9*2,81)-(1,2*1,05)+(2,38*2,81)-(0,98*2,2)+(0,24*2,45)*2+(1,2*0,24)
		2	Ściana wzdłuż biegu z Ip. na półp.		(2,86*3,68)
		3	Ściany półpiętra		(1,15*4,74)*2+(2,36*4,06)-(1,44*1,05)
		4	Ściany wzdłuż biegu na Ip		(2,88*5,76)
		5	Ściana do wspóln.korytarzyka		(1,80*3,44)-(1,22*3,10)
		6	Ściana łazienki		(2,5*3,44)-(0,9*2,04)
		7	Ściana z oknem		(1,95*3,44)-(1,3*2,46)
		8	Korytarzyk wspólny I p.		(7,80*3,51)*2-(1,0*2,2)-(0,96*2,06)+(0,96*0,35)+(0,35*2,06)*2
		9	Ściana wzdłuż biegu schod. z małym oknem		(2,91*3,50)
		10	Ściany półpiętra		(1,2*3,44)*2+(2,36*3,44)-(1,44*2,45)
		11	Ściana wzdłuż biegu na parter		(3,01*3,5)
		12	Ściany parteru		(2,5*3,46)-(0,76*2,06)+(1,80*3,46)*2-(1,3*2,42)-(1,2*3,12)
		13	Ściany korytarzyka parter		(5,26*3,44)*2-(1,0*2,06)-(1,01*2,07)+(1,45*3,44)+2,0
		14	Ściana wzdłuż biegu do wyjęcia		(1,8*3,65)
		15	Ściany prze wejściu do bud.		(2,0*2,90)*2+(2,22*2,90)-(1,54*2,80)
1	11	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych (ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	226,739

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	12	KNR	202-26-09-08-50 Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych	metr	49,750
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$(1,31+2,71*2)+(1,0+3,16*2)+(1,22+3,11*2)+(0,89+2,16*2)$	26,700
		2		$1,42+1,4+(1,65+1,05*2)+1,42+2,36+(1,6+2,36*2)+(1,46+2,46*2)$	23,050
1	13	KNR	202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	226,739
1	14	KNR	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych nad lamperią	m ²	147,225
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany IIp	$(1,9*1,41)+(2,38*1,41)-(0,98*0,8)+(0,24*1,05)*2+(1,2*0,24)$	6,043
		2	Ściana wzdłuż biegu z IIp. na półp.	$(2,86*2,28)$	6,521
		3	Ściany półpietra	$(1,15*3,34)*2+(2,36*2,66)$	13,960
		4	Ściany wzdłuż biegu na Ip	$(2,88*4,36)$	12,557
		5	Ściana do wspóln.korytarzyka	$(1,80*2,04)-(1,22*1,7)$	1,598
		6	Ściana łazienki	$(2,5*2,04)-(0,9*0,64)$	4,524
		7	Ściana z oknem	$(1,95*2,04)$	3,978
		8	Korytarzyk wspólny I p.	$(7,80*2,11)*2-(1,0*0,8)-(0,96*0,66)+(0,96*0,35)+(0,35*0,66)*2$	32,280
		9	Ściana wzdłuż biegu schod. z małym oknem	$(2,91*2,10)$	6,111
		10	Ściany półpietra	$(1,2*2,04)*2+(2,36*2,04)-(1,44*1,05)$	8,198
		11	Ściana wzdłuż biegu na parter	$(3,01*2,1)$	6,321
		12	Ściany parteru	$(2,5*2,06)-(0,76*0,66)+(1,80*2,06)*2-(1,3*1,02)-(1,2*1,72)$	8,674
		13	Ściany korytarzyka parter	$(5,26*2,04)*2-(1,0*0,66)-(1,01*0,67)+(1,45*2,04)+2,0$	25,082
		14	Ściana wzdłuż biegu do wyjścia	$(1,8*2,25)$	4,050
		15	Ściany prze wejściu do bud.	$(2,0*1,50)*2+(2,22*1,50)-(1,54*1,30)$	7,328
1	15	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m ²	147,225
1	16	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi w kolorze, tynków wewnętrznych ścian - nad lamperią	m ²	147,225
1	17	WKNR	W202-08-46-01-00 Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast (tynk mozaikowy 1,5mm)z podkładem gruntującym Cerplast lub równoważny na ścianach - lamperia	m ²	83,818
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany IIp	$(1,9*1,4)+(2,38*1,4)-(0,98*1,4)+(0,24*1,4)*2$	5,292
		2	Ściana wzdłuż biegu z IIp. na półp.	$(2,86*1,4)$	4,004
		3	Ściany półpietra	$(1,15*1,4)*2+(2,36*1,4)$	6,524
		4	Ściany wzdłuż biegu na Ip	$(2,88*1,40)$	4,032
		5	Ściana do wspóln.korytarzyka	$(1,80*1,4)-(1,22*1,4)$	0,812
		6	Ściana łazienki	$(2,5*1,4)-(0,9*1,4)$	2,240
		7	Ściana z oknem	$(1,95*1,4)-(1,3*1,4)$	0,910
		8	Korytarzyk wspólny I p.	$(7,80*1,40)*2-(1,0*1,4)-(0,96*1,4)+(0,35*1,4)*2$	20,076
		9	Ściana wzdłuż biegu schod. z małym oknem	$(2,91*1,40)$	4,074
		10	Ściany półpietra	$(1,2*1,4)*2+(2,36*1,4)-(1,44*1,40)$	4,648
		11	Ściana wzdłuż biegu na parter	$(3,01*1,4)$	4,214
		12	Ściany parteru	$(2,5*1,40)-(0,76*1,4)+(1,80*1,40)*2-(1,3*1,4)-(1,2*1,4)$	3,976
		13	Ściany korytarzyka parter	$(5,26*1,4)*2-(1,0*1,4)-(1,01*1,4)+(1,45*1,4)$	13,944
		14	Ściana wzdłuż biegu do wyjścia	$(1,8*1,4)$	2,520
		15	Ściany prze wejściu do bud.	$(2,0*1,4)*2+(2,22*1,4)-(1,54*1,4)$	6,552
1	18	KNR	401-12-09-09-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów drewnianych,stopni, podstopni, balustrad drewnianych, podłóg	m ²	87,409
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obicie wejścia do piwnic przy biegu + drzwi deskowe	$(1,83*1,8)*0,5+(0,92*2,32)$	3,781
		2	Listwa drewniana przy wejściu	$(0,52*2,02)*2$	2,101
		3	Listwa drewniana przy schodach	$(2,25*0,24)+(0,47*0,12)*7$	0,935
		4	Listwa drewniana przy ścianie	$(2,25*0,24)+(0,47*0,12)*7+(0,3+0,33)*0,12*30$	3,203
		5	Balustrada	$(3,4*0,9)+(3,6*0,9)+(3,65*0,8)+(5,5*0,9)$	14,170
		6	Pod biegiem + nad schodami	$(1,18*0,6)*2+(3,28*0,28)*4+(2,35*0,6)$	6,500
		7		$(2,26*0,6)+(1,4*0,6)+(3,8*0,28)*2$	4,324
		8	Policzek	$(3,07*0,32)+(3,07*0,32)*2$	2,947
		9	Podłoga	$(2,35*1,18)+(2,26*1,95)+(7,77*1,40)+(2,36*1,19)+(2,36*1,91)$	25,374
		10	Stopnie + podstopnie	$(1,23*0,40)*10+(1,12*0,13)*11$	6,522
		11		$(1,23*0,40)*10+(1,12*0,13)*11$	6,522
		12		$(1,05*0,40)*10+(0,92*0,13)*11$	5,516
		13		$(1,05*0,40)*10+(0,92*0,13)*11$	5,516
1	19	KNR	401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	38,288
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Drzwi wejściowe do budynku - dwustronnie	$(1,32*2,71)*2,75$	9,837

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		2	Drzwi do korytarzyka parter		8,690
		3	Drzwi do korytarzyka I-piętro		10,434
		4	Drzwi do korytarzyka II piętro		5,287
		5	Drzwi do lokalu mieszkaln. nr 3 jednostronnie		4,040
1	20	KNR 401-12-09-16-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną listew przypodłogowych szer do 20 cm	metr	42,130
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,91*2+1,1*2+2,35+1,18*2+1,95*2+7,77*2+1,4+2,36+1,19*2+1,91*2		42,130
1	21	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur do ø do 50	metr	55,596
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,6*3)+2,16+(1,3*2)+(0,5*2)+1,4+2,85+1,45+(0,8*4)+2,4+1,44*2,3+0,4*1,76 +0,9+(3,2*2)+1,44+2,27+2,35+3,71+0,65		55,596
1	22	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	4,000
1	23	KNR 1323-10-01-10-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	54,414