




# Dział Pomocy Materialnej





**NAZWA STRONY**  
Dział pomocy materialnej  
Meble - rzut z góry

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA

1:40


NR  
STRONY

2

# Kład A

Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości.  
Korpus, wieniec górny, dolny i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.  
Półki płytowe o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.  
Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy z miękkim domkiem.  
Szuflady wyposażone w prowadnice z cichym domkiem.  
Błat o grubości 38 mm, wykonany z płyty wiórowej pokrytej z zewnątrz laminatem dekoracyjnym, a od spodu materiałem przeciwpoprężnym.  
Uchwyty do ustalenia z Zamawiającym.


**UWAGA!**  
**ZABUDOWA NA WYMIAR**  
**KONIECZNY POMIAR POMIESZCZENIA PRZED**  
**ROZPOCZĘCIEM PRAC**



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - specyfikacja	SKALA	1:30
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	3

# Kład A

Kolor frontów: odpowiednik NCS S1505-Y50R.  
 Kolor korpusu: odpowiednik NCS S1505-Y50R.  
 Kolor póltek: odpowiednik NCS S1505-Y50R.  
 Kolor blatu: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
 Uchwyty: srebrny satyna.  
 Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - specyfikacja	SKALA	1:30
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	4



# Kład B

## PODSTAWA

Dwa stelaże (nogi) połączone ze sobą blenda maskującą.

Wymiary stelaża: gł. 600 mm, gr. 62 mm, wys.725 mm.

Możliwość ukrycia okablowania wewnątrz stelaża.

Możliwość wypoziomowania biurka  
za pomocą stopek regulacyjnych +/-10mm.

## BLAT

Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą



o podwyższonej trwałości.

Blat wykończony obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS)

o grubości 2 mm.

Blat grubości 36 mm.

Miejsce montażu przelotki kablowej do ustalenia z Zamawiającym.



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - specyfikacja	SKALA	1:30
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	5

# Kład B

Kolor blatu: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
Kolor blendy: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
Kolor podstawy: srebrny/szary.  
Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - specyfikacja	SKALA	1:30
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	6

# Kład C

Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości.

Korpus, wieniec górny, dolny i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.

Półki płytowe o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.

Wieniec górny i dolny wysunięte do przodu na grubość frontów.

Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów (co 32 mm) na całej wysokości boków. (nie dotyczy części otwartych)


Drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek oraz uchwyty (rodzaj do ustalenia z Zamawiającym)

Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy 110° z miękkim domkiem.

Typ cokołu: stopka regulacyjna 26 mm.

Głębokość zabudowy: 420 mm.





Zabudowa szafy metalowej wykonana z takich samych materiałów jak pozostałe szafki  
Wymiary orientacyjne.  
KONIECZNY POMIAR!



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - specyfikacja	SKALA	1:30
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	7

# Kład C

Kolor frontów: odpowiednik NCS S1505-Y50R.  
 Kolor korpusu: dąb kental naturalny lub zbliżony.  
 Kolor wieńca dolnego i górnego: dąb kental naturalny lub zbliżony.  
 Kolor półek: dąb kental naturalny lub zbliżony.  
 Kolor pleców: dąb kental naturalny lub zbliżony.  
 Stopki regulowane: kolor czarny.  
 Uchwyty: srebrny satyna.  
 Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.



**NAZWA STRONY**  
 Dział Pomocy Materialnej  
 Meble - specyfikacja

**INWESTOR**  
 Akademia Tarnowska

SKALA

1:30

NR  
 STRONY

8

# Kład D

Stół konferencyjny nierozkładany.



Błat wykonany z płyta wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości.

Błat pogrubiony 36 mm, wykończony obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.

Podstawa stołu: oskrzynia i nogi wykonane z drewna bukowego, barwionego pod kolor blatu.

Nogi stołu w rogach blatu.

Nogi kwadrat o wymiarach 80x80 mm.



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Meble - specyfikacja

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA


1:30

NR  
STRONY

9

# Kład D

Kolor blatu: dąb kendal naturalny lub zbliżony.  
Kolor podstawy: drewno wybarwione w kolorze blatu.  
Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Meble - specyfikacja

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA

1:30

NR  
STRONY

10

Tkania typu "Easy Clean"

Odporność na ścieranie min. 60000-70000 cykli (Test Martindale)

Odporność na tarcie na sucho min. 4-5

Odporność na tarcie na mokro min. 4-5

Kolor beż ciemny lub inny.

Ostateczna kolorystyka oraz rodzaj tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych "na żywo" próbek tkanin.

Nogi: kolor czarny.



wysokość: 910 mm

szerokość 510 mm

głębokość 460 mm

Stelaż: nogi bukowe o wymiarach 30x60x440 mm

ścięte po skosie do 30 mm.

Tylne nogi rozwarne o 21 stopni od pionu,  
przednie nogi kąt prosty.


Elementy boczne łączące nogi graniak 60x20x240 mm.

Siedzisko wyłożone pianką T-30 o grubości 35 mm.

Oparcie w kształcie łuku ściętego po skosach  
do wymiaru 300 mm w najwyższym punkcie oparcia.

Całość oklejona pianką T-30 o grubości 25 mm przód  
15 mm tył.

Tapicerka siedziska i oparcia przesywana dwukrotnie  
z widoczną ozdobną zakładką.



**NAZWA STRONY**

Dział Pomocy Materialnej  
Krzesło - specyfikacja

SKALA

1:50

NR  
STRONY


11

**INWESTOR**


Akademia Tarnowska





	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Wizualizacje	SKALA	1:50
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	12






**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Wizualizacje

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska


SKALA 1:50

NR  
STRONY 13



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Wizualizacje	SKALA	1:50
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	14





**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Wizualizacje

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA

1:50

NR  
STRONY

15