




# DPM biuro





**NAZWA STRONY**  
Dział pomocy materialnej  
Rzut z góry

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA

1:35

NR  
STRONY

2

# Kład A

Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości.

Korpus, wieniec górny, dolny i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.

Półki płytowe o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.

Wieniec górny i dolny wysunięte do przodu na grubość frontów.

Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów (co 32 mm) na całej wysokości boków.

Drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek oraz uchwyty (rodzaj do ustalenia z Zamawiającym)


Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy 110° z miękkim domkiem.

Kontener wyposażony w szuflady z prowadnicą cichy domyk. Boki szuflad wykonane z płyty 18 mm.

Kontener wyposażony w zamek centralny.

Typ cokołu: stopka regulacyjna 26 mm.


Głębokość zabudowy: 520 mm.



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - specyfikacja	SKALA	1:30
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	3

# Kład A

Kolor frontów: odpowiednik NCS S1505-Y50R.  
Kolor korpusu: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
Kolor wieńca dolnego i górnego: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
Kolor półek: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
Stopki regulowane: kolor czarny.  
Uchwyty: srebrny satyna.  
Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - kolorystyka	SKALA	1:30	
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	4	

# Kład B

## PODSTAWA

Dwa stelaże (nogi) połączone ze sobą blendą maskującą.  
Wymiary stelaża: gł. 600 mm, gr. 62 mm, wys. 725 mm.  
Możliwość ukrycia okablowania wewnątrz stelaża.  
Możliwość wypoziomowania biurka  
za pomocą stopek regulacyjnych +/-10mm.



## BLAT



Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą  
o podwyższonej trwałości.

Blat wykończony obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS)  
o grubości 2 mm.

Blat grubości 36 mm.

Miejsce montażu przetłoki kablowej do ustalenia z Zamawiającym.

Pod biurkiem wysuwana szuflada na klawiaturę. Miejsce montażu do  
ustalenia z Zamawiającym.



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Meble - specyfikacja

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA



1:30

NR  
STRONY

5

# Kład B

Kolor blatu: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
Kolor blendy: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
Kolor podstawy: srebrny/szary.  
Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Meble - specyfikacja

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA

1:30

NR  
STRONY

6

# Kład C

Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości.

Korpus, wieniec górny, dolny i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.

Półki płytowe o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.

Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów (co 32 mm) na całej wysokości boków. Tył szafki i kontenera widoczny - wykończony w kolorze korpusu.

Drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek oraz uchwyty (rodzaj do ustalenia z Zamawiającym)

Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy 110° z miękkim domkiem.

Kontener wyposażony w szuflady z prowadnicą cichy domyk. Boki szuflad wykonane z płyty 18 mm.



Kontener wyposażony w zamek centralny.

Typ cokołu szafki: stopka regulacyjna 26 mm.

Typ cokołu kontenera: kółka z hamulcem.

Głębokość szafki: 420 mm.

Głębokość kontenera: 480 mm.



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Meble - specyfikacja

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA

1:30

NR  
STRONY

7

# Kład C





## PODSTAWA

Dwa stelaże (nogi) połączone ze sobą blendą maskującą.

Wymiary stelaża: gł. 600 mm, gr. 62 mm, wys. 725 mm.

Możliwość ukrycia okablowania wewnątrz stelaża.

Możliwość wypoziomowania biurka  
za pomocą stopek regulacyjnych /+10mm.



## BLAT


Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą  
o podwyższonej trwałości.

Blat wykończony obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS)

o grubości 2 mm.

Blat grubości 36 mm.

Miejsce montażu przelotki kablowej do ustalenia z Zamawiającym.



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Meble - specyfikacja

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA

1:30


NR  
STRONY

8



# Kład C

Kolor frontów: odpowiednik NCS S1505-Y50R.  
 Kolor korpusu: dąb kental naturalny lub zbliżony.  
 Kolor wieńca dolnego i górnego: dąb kental naturalny lub zbliżony.  
 Kolor półek: dąb kental naturalny lub zbliżony.  
 Kolor pleców: dąb kental naturalny lub zbliżony.  
 Stopki regulowane: kolor czarny.  
 Uchwyty: srebrny satyna.  
 Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - specyfikacja	SKALA	1:30
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	9

# Kład D


## PODSTAWA

Dwa stelaże (nogi) połączone ze sobą blendą maskującą.


Wymiary stelaża: gł. 600 mm, gr. 62 mm, wys. 725 mm.

Możliwość ukrycia okablowania wewnątrz stelaża.

Możliwość wypoziomowania biurka za pomocą stopek regulacyjnych +/-10mm.



**UWAGA!!!**  
Błat we wnęce - konieczny pomiar przed montażem



## BLAT


Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości.

Błat wykończony obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.

Błat grubości 36 mm.

Miejsce montażu przelotki kablowej do ustalenia z Zamawiającym.

Pod biurkiem wysuwana szuflada na klawiaturę. Miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym.



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Meble - specyfikacja

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA


1:30

NR  
STRONY

10

# Kład D


Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości.  
 Korpus, wieniec górny, dolny i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm,  
 wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.  
 Kontener wyposażony w szuflady z prowadnicą cichy domyk. Boki szuflad wykonane z płyty 18 mm.  
 Tył kontenera widoczny - wykończony w kolorze korpusu.  
 Kontener wyposażony w zamek centralny.  
 Typ cokołu kontenera: kółka z hamulcem.  
 Głębokość kontenera: 480 mm.




	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - specyfikacja	SKALA	1:30
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	11

# Kład D

Kolor frontów: odpowiednik NCS S1505-Y50R.  
 Kolor korpusu: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
 Kolor wieńca dolnego i górnego: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
 Kolor pótek: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
 Kolor pleców: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
 Kółka: kolor czarny.  
 Uchwyty: srebrny satyna.  
 Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.



Kolor blatu: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
 Kolor blendy: dąb kendał naturalny lub zbliżony.  
 Kolor podstawy: srebrny/szary.



**NAZWA STRONY**  
 Dział Pomocy Materialnej  
 Meble - kolorystyka

**INWESTOR**  
 Akademia Tarnowska

SKALA


1:30

NR  
 STRONY

12


# Kład E

Półki: płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości, o grubości 18 mm, wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.



**UWAGA!!!**  
Meble we wnęce - konieczny pomiar przed montażem

Płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości.  
Korpus, wieniec górny, dolny i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego (ABS) o grubości 2 mm.  
Wewnątrz wieszaki na ubrania montowane do pleców szafki. Nad wieszakami półka.  
Drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek oraz uchwyty (rodzaj do ustalenia z Zamawiającym)  
Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy 110° z miękkim domkiem.  
Typ cokołu szafki: stopka regulacyjna 26 mm.  
Głębokość szafki: 420 mm.



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Meble - specyfikacja

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA

1:30

NR  
STRONY

13

# Kład E

Kolor frontów: odpowiednik NCS S1505-Y50R.

Kolor korpusu: dąb kendal naturalny lub zbliżony.


Kolor wieńca dolnego i górnego: dąb kendal naturalny lub zbliżony.

Kolor półek: dąb kendal naturalny lub zbliżony.

Kółka: kolor czarny.

Uchwyty: srebrny satyna.

Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.



	<b>NAZWA STRONY</b> Dział Pomocy Materialnej Meble - specyfikacja	SKALA	1:30
	<b>INWESTOR</b> Akademia Tarnowska	NR STRONY	14

✓ Mechanizm

**SYNCHRO SELF  
SF2 PLUS**

Synchroniczny ruch  
oparcia i siedziska  
naśladujący ruchy  
użytkownika,

Możliwość blokady 1z4  
pozycji wychylenia,

Regulacja głębokości  
siedziska,

Automatyczna  
regulacja siły oporu  
oparcia,

Funkcja AntiShock  
zapobiegająca  
uderzeniu oparciem  
w plecy po zwolnieniu  
blokady.

✓ Miękkie kółka

Zmniejszone zużycie  
podłóg twardych.

Dobre użytkowanie  
na dywanach  
i wykładzinach.

✓ Podłokietniki

- regulacja  
góra-dół w zakresie  
70 mm.

- dodatkowo  
regulacja przód-tył  
w zakresie  
60 mm i zmiana kąta  
położenia nakładki  
w zakresie 15 stopni.

✓ Tapicerowane  
oparcie i siedzisko

Bogata paleta tkanin  
do wyboru.

✓ Podstawa

Black - czarna.

**Właściwości tkaniny:**

**Skład 100% PES**

**Gramatura 240 g/m<sup>2</sup> ± 5%**


**Odporność na ścieranie 100 000 suwów**

**Mechacenie i pilling 4**

**Tarcie mokre 4-5**

**Tarcie suche 5 A**

**Kolor tkaniny: beż średni lub szary – do ustalenia z Zamawiającym**



**NAZWA STRONY**

Dział Pomocy Materialnej  
Krzesło - specyfikacja

SKALA

1:50


NR  
STRONY

15

**INWESTOR**

Akademia Tarnowska






**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Wizualizacje

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA 1:50

NR  
STRONY 16






**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Wizualizacje

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA 1:50

NR  
STRONY 17



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Wizualizacje

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska


SKALA

1:50

NR  
STRONY

18





**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Wizualizacje


**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA

1:50

NR  
STRONY

19



**NAZWA STRONY**  
Dział Pomocy Materialnej  
Wizualizacje

**INWESTOR**  
Akademia Tarnowska

SKALA 1:50

NR  
STRONY 20