

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
45233000-9	D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
45233000-9	D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
45112000-5	D 06.03.01a Pobocze ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 107395L

ADRES INWESTYCJI: m.Łopiennik, Gmina Borzechów

NAZWA INWESTORA: Gmina Borzechów

ADRES INWESTORA: 24-224 Borzechów  
Borzechów 1

BRANŻE: Drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
1			<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
2	45111100-9		<b>D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne</b>				
1 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z terenu budowy na odległość 10 km	m3	0,15		
2 d.2	KNNR 6 1301-01	D 04.01.01	Odsłonięcie krawędzi drogi	m2	43,00		
<b>Razem dział: D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne</b>							
3			<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
3.1	45111000-8		<b>D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>				
3 d.3.1	KNR 2-01 0207-02 0214-04	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (dokop - ziemia na pobocza)	m3	1,29		
<b>Razem dział: D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>							
<b>Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>							
4			<b>D 04.00.00 POBUDOWY</b>				
4.1	45233000-9		<b>D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>				
4 d.4.1	KNNR 6 1005-07	D 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową (jezdni drogi gminnej + rozjazd)	m2	258,00		
<b>Razem dział: D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>							
4.2	45233000-9		<b>D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>				
5 d.4.2	KNNR 6 0113-06	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (uzupełnienie na zakończeniu)	m2	20,00		
<b>Razem dział: D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>							
<b>Razem dział: D 04.00.00 POBUDOWY</b>							
5			<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
5.1	45233000-9		<b>D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>				
6 d.5.1	KNNR 6 0309-02	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (jezdni drogi gminnej + rozjazd) z oblanie krawędzi bocznych asfaltem drogowym Krotność = 0,75	m2	129,00		
<b>Razem dział: D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>							
5.2	45233000-9		<b>D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca</b>				
7 d.5.2	KNNR 6 0308-01	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0,75	m2	129,00		
<b>Razem dział: D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca</b>							
5.3	45233000-9		<b>D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>				
8 d.5.3	KNR AT-03 0102-01	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 5 cm wraz z transportem destruktu (frezowanie krawędzi jezdni dróg bocznych) Krotność = 1,25	m2	3,00		
<b>Razem dział: D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>							
<b>Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>							
6			<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6.1	45112000-5		<b>D 06.03.01a Pobocze ziemne</b>				
9 d.6.1	KNR 2-31 0202-09 0202-10	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy ziemnych szer 0.5 m - warstwa rozścielana mechanicznie z nadaniem spadku na zewnątrz (samo ułożenie i zawałowanie, materiał z wykopu i dokopu)	m2	43,00		
10 d.6.1	KNNR 1 0503-01 0	D 02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni na szer 0.5 m - grunt kat. III	m2	43,00		
<b>Razem dział: D 06.03.01a Pobocze ziemne</b>							
<b>Razem dział: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							