
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
45233000-9	D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
45233000-9	D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
45233000-9	D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
45112000-5	D 06.03.01a Pobocze ziemne
45233000-9	D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 107395L

ADRES INWESTYCJI: m.Łopiennik, Gmina Borzechów

NAZWA INWESTORA: Gmina Borzechów

ADRES INWESTORA: 24-224 Borzechów
Borzechów 1

BRANŻE: Drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
1			D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	45111100-9		D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne				
1 d.2	KNNR 6 0805-02	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej oczyszczenie materiału z rozbiórki wraz z ułożeniem na paletach - materiał do ponownego wbudowania	m2	19,00		
2 d.2	KNNR 6 0806-02 z.o.2.7. 9902 -02	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych - materiał do ponownego wbudowania	m	9,00		
3 d.2	KNNR 4-01 0108-17 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z terenu budowy na odległość 10 km	m3	0,25		
4 d.2	KNNR 6 1301-01	D 04.01.01	Odsłonięcie krawędzi drogi	m2	1 200,00		
Razem dział: D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne							
3			D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
3.1	45111000-8		D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III				
5 d.3.1	KNNR 2-01 0207-02 0214-04	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (dokop - ziemia na poboczu)	m3	36,00		
Razem dział: D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III							
Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
4			D 04.00.00 POBUDOWY				
4.1	45233000-9		D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni				
6 d.4.1	KNNR 6 1005-07	D 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową (jezdni drogi gminnej + rozjazd)	m2	8 482,40		
Razem dział: D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni							
4.2	45233000-9		D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
7 d.4.2	KNNR 6 0113-06	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (uzupełnienie na zakończeniu)	m2	30,00		
Razem dział: D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego							
Razem dział: D 04.00.00 POBUDOWY							
5			D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
5.1	45233000-9		D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
8 d.5.1	KNNR 6 0309-02	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (jezdni drogi gminnej + rozjazd) z oblanie krawędzi bocznych asfaltem drogowym Krotność = 0,75	m2	4 241,20		
Razem dział: D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna							
5.2	45233000-9		D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca				
9 d.5.2	KNNR 6 0308-01	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0,75	m2	4 241,20		
Razem dział: D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca							
5.3	45233000-9		D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
10 d.5.3	KNNR AT-03 0102-01	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 5 cm wraz z transportem destruktu (frezowanie krawędzi jezdni dróg bocznych) Krotność = 1,25	m2	5,00		
Razem dział: D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno							

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
5.4	45233000-9		D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
11 d.5.4	KNNR 6 0502-03	D 05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów i dojazdów z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 śr. gr. 10 cm (spoiny wypełnione piaskiem) - materiał pochodzący z rozbiórki	m2	19,00		
Razem dział: D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników							
Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE							
6			D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	45112000-5		D 06.03.01a Pobocze ziemne				
12 d.6.1	KNNR 2-31 0202-09 0202-10	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy ziemnych szer 0.5 m - warstwa rozścielana mechanicznie z nadaniem spadku na zewnątrz (samo ułożenie i zawałowanie, materiał z wykopu i dokopu)	m2	1 200,00		
13 d.6.1	KNNR 1 0503-01 0	D 02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni na szer 0.5 m - grunt kat. III	m2	1 200,00		
Razem dział: D 06.03.01a Pobocze ziemne							
Razem dział: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
7			D 08.00.00 ELEMENTY ULIC				
7.1	45233000-9		D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych				
14 d.7.1	KNNR 6 0403-03	D 08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem (krawężnik z rozbiórki)	m	9,00		
Razem dział: D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych							
Razem dział: D 08.00.00 ELEMENTY ULIC							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							