OBIEKT:

Remont drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Pomorska o długości ok. 700m

gmina Milicz, obręb Wszewilki (identyfikator 021303_5.0017) działki nr 2/7, 2/34, 2/57, 21, 18, 15/14, 15/5,

PRO-BUD Karolina Czajkowska, ul. Sokola 9, 66-008 Wilkanowo

Autorzy:	Imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr egz. 1
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Rusnak	LBS/P00D/0057/06 do proj. bezograniczeń w specjalności drogowej	07.07.2021r.	nr rys. 3
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Rusnak	LBS/P00D/0057/06 do proj. bezograniczeń w specjalności drogowej	07.07.2021r.	
SKALA 1:50 i 1:10 DATA: 07.07.21	PRZEKROJE NORMALNE			

PRZEKRÓJ NR 1 - KONSTRUKCJA K1
km 0+000,00 – 0+346,60



Warstwa ścieralna z AC11S gr. 5 cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 8cm wraz z w-wą klinującą grysu 0/5mm gr. 1 cm

Warstwa dolna nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 17cm

Siatka o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 30/30 kN/m,

Istniejąca nawierzchnia z pospółki - podłoże dogęszczone i wyprofilowane

Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszcz. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 10cm wraz z w-wą klinującą grysu (kolor jasny) 0/5mm gr. 1 cm

PRZEKRÓJ NR 2 KONSTRUKCJA K2
km 0+346,61 – 0+679,23



Warstwa ścieralna z AC11S gr. 5 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr.15cm (średnio)

Istniejąca nawierzchnia -podłoże rodzime po oczyszczeniu

Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszcz. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 10cm wraz z w-wą klinującą grysu (kolor jasny) 0/5mm gr. 1 cm

SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:10



OZNACZENIA:

1 - warstwa ścieralna z AC11S gr. 5 cm, KR 1-2
2 - górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszcz. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 8cm wraz z w-wą klinującą grysu 0/5mm gr. 1 cm
3 - warstwa dolna nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszcz. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 17 cm,
4 - dwukierunkowa siatka o sztywnych węzłach i wytrzymałości min. 30/30 kN
5 - pobocza wykonane z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszcz. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 10cm wraz z w-wą klinującą grysu (kolor jasny) 0/5mm gr. 1 cm
6 - podłoże rodzime, nieorganiczne wyprofilowane i zagęszczone
7 - warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr.15cm (średnio)
8 - Istniejąca nawierzchnia -podłoże rodzime po oczyszczeniu