

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w Masłowie

ADRES INWESTYCJI: dz. 179 obr. Masłów

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzebnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa

Mateusz Kasza

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
3	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 270+270	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
8	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		87	m2	87,000	
				RAZEM	87,000