

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STRONA TYTUŁOWA

PRZEDMIARU ROBÓT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544 GR. WOJ. - MŁAWA - PRZASNYSZ - OSTROŁĘKA PROWADZĄCEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZASNYSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ W SIERAKOWIE - odcinek nr 4 od km 106+750 do km 111+954			
NAZWA OBIEKTU	droga wojewódzka klasy G "główna"			
KATEGORIA OBIEKTU	IV; XXV; XXVI; XXVIII			
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	ZARZĄD POWIATU PRZASNYSKIEGO ul. Św. St. Kostki, 06-300 Przasnysz			
WYKONAWCA	PRD-M OSTRADA Sp. z o.o. ul. Lokalna 1, 07-410 Ostrołęka			
ADRES OBIEKTU	DW 544 relacji Mława - Przasnysz - Ostrołęka gm. Czernice Borowe, gm. Przasnysz, m. Przasnysz pow. przasnyski, woj. mazowieckie			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
TEMAT	Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Obrębiec			
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	Wg załącznika do strony tytułowej			
NOMENKLATURA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)	Wg załącznika do strony tytułowej			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PROJEKTANT	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
	mgr inż. Artur Perkowski upr. bud. do proj. bez ogran. w specj. sieci i urządz. elektr. Nr PDL/0103/POOE/06		mgr inż. Tomasz Pieńkowski upr. bud. do proj. bez ogran. w specj. sieci i urządz. elektr. Nr PDL/0072/POOE/07	
14.07.2022 r.		Białystok		

**IDENTYFIKATORY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH****GMINA CZERNICE BOROWE (wiejska)****[jednostka ewidencyjna: 142203_2-Czernice Borowe****a)obręb: 0017 Obrębiec:**

-działki częściowo zajęte przeznaczone do podziału (projektowany pas drogowy):13/2

-działki do przejęcia w całości (projektowany pas drogowy): 175/4;

-działki stanowiące istniejący pas drogowy: 175/5;

-działki do czasowego zajęcia- ograniczenie w korzystaniu; w nawiasach numery działek po podziale: 177; 18/4; 18/2; 18/3; 20/6; 20/7; 20/4; 20/1; 13/3; 151; 150; 178; 212/9; 212/13; 212/12; 212/7; 212/6; 6;

**NOMENKLATURA WSPÓLNEGO
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)****KODY CPV:**

	45111300-1	Roboty rozbiórkowe
Grupa robót:	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa:	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria:	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

14.07.2022 r.

Białystok

EGZ. NR

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 544 gr. woj.-Mława-Przasnysz-Ostrołęka
prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie
-odcinek nr 4 od km 106+750 do km 111+954
- przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Obrębiec

ADRES INWESTYCJI : j.w.

INWESTOR : Zarząd Powiatu Przasnyskiego

ADRES INWESTORA : ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Perkowski (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Demontaż oświetlenia - CPV 45111300-1						
	Narzuły kosztorysu						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż oświetlenia - CPV 45111300-1			
1	KNNR-W 9 d.1 0903-04 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom - linka AL 25mm2	km		
		0,367	km	0,367	
				RAZEM	0,367
2	KNNR-W 9 d.1 0903-04 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom - przewód AsXSn 2x16mm2	km		
		0,493	km	0,493	
				RAZEM	0,493
3	KNNR 9 d.1 0901-08 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNNR 9 d.1 0901-10 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNNR 9 d.1 0902-04 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon hakowy z izolatorem na słupie stojącym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 9 d.1 0902-04 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 9 d.1 0902-06 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - obejma z hakiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 9 d.1 0902-04 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - śruba hakowa z uchwytem odciągowym na słupie stojącym	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNNR 9 d.1 1002-06 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNNR 9 d.1 1005-03 [DI.2.7.17] [DI.5.10]	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		20	kpl	20,000	
				RAZEM	20,000