

Częściowy remont pomieszczenia na 2 piętrze w Wydziale Łączności KWP w Poznaniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Sufit</b>			
1 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 6,16*11,84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72,934	
				RAZEM	72,934
<b>2</b>		<b>Ściany</b>			
2 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,16+6,16+11,84+11,84)*3,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	126,000	
				RAZEM	126,000
3 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6,16+6,16+11,84+11,84)*3,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	126,000	
				RAZEM	126,000
4 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,16+6,16+11,84+11,84)*3,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	126,000	
				RAZEM	126,000
5 d.2	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000