

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Adres obiektu budowlanego: **44-180 Toszek**
ul. Strzelecka 1A
dz. nr 1636/105, 1637/105, 1638/105, 1639/105, 1640/105, 1641/105
(Obr. ewid.: 0014 Toszek, Jedn. ewid.: 240507_4, Toszek - Miasto)

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Toszek**
ul.Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

Data opracowania przedmiaru robót: **2022-08-02**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty rozbiórkowe**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Prace przygotowawcze oraz inne
2	Roboty rozbiórkowe
3	Zabezpieczenie ścian budynków sąsiednich
4	Wywóz odpadów, uporządkowanie terenu

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH			
1	Element	Prace przygotowawcze oraz inne			
1	KNR 225/309/1	Analogia - wykonanie ogrodzeń tymczasowych	m2	150,000	
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie budynków sąsiednich na czas rozbiórek, prace zabezpieczeniowa dostosować do planu BIOZ i zaleceń kierownika budowy	kpl	1,000	
3	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie terenu i oznakowanie	kpl	1,000	
4	Kalkulacja indywidualna	Aktualizacja geodezyjna po wykonanych pracach rozbiórkowych - budynek	kpl	1,000	
2	Element	Roboty rozbiórkowe			
5	KNR 401/354/5	Demontaż drzwi garażowych	m2	7,050	
6	KNR 401/354/5	Demontaż drzwi do komórki	m2	5,870	
7	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	34,000	
8	KNR 401/519/4	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa (oddzielenie papy dla dachu wysokiego po demontażu konstrukcji drewnianej)	m2	157,600	
9	KNR 401/519/5	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następną	m2	157,600	3
10	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,040	
11	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,510	
12	KNR 401/430/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu	m2	34,000	
13	KNR 401/430/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk	m2	157,600	
14	KNR 401/430/6	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	m2	191,600	
15	KNR 401/430/6	Analogia - rozebranie pozostałości stropu drewnianego	m2	26,400	
16	KNR 404/109/4	Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów	m3	1,200	
17	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach ręczne przy użyciu klinów i młotów	m3	194,240	
18	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek	m2	125,050	
19	KNR 404/101/1	Rozebranie murów poniżej terenu	m3	25,540	
20	KNR 404/201/2	Rozebranie muru kamiennego	m3	55,310	
3	Element	Zabezpieczenie ścian budynków sąsiednich			
21	KNNR 2/101/5	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych - wieńce	m2	9,330	
22	KNR 401/203/7	Wykonanie wieńców wzmacniających ściany istniejące (bez kosztów mieszanki betonowej)	m3	1,190	
23	KNR 401/214/4	Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy	m3	1,190	
24	KNR 202/609/1 (1)	Ułożenie płyty styropianowej gr 5 cm na wierzchu wieńca	m2	4,700	
25	KNRW 202/2009/2	Wykonanie podkonstrukcji z łąt drewnianych	m2	7,990	
26	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	9,640	
27	KNRW 202/504/1	Uszczelnienie ścian papą termozgrzewalną	m2	11,660	
4	Element	Wywóz odpadów, uporządkowanie terenu			
28	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z opłatą za utylizację	m3	282,540	
29	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu	m3	282,540	9
30	KNR 401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z utylizacją	m3	3,150	
31	KNR 401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - kolejne 9 km	m3	3,150	9
32	KNR 401/108/11	Wywóz odpadów pozostałych samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z utylizacją	m3	4,900	
33	KNR 401/108/12	Wywóz odpadów pozostałych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - kolejne 9 km	m3	4,900	9
34	KNR 201/212/5 (1)	Analogia - przywóz i zasypianie ziemią terenu po rozbiórkach prace wykonywane koparką wraz z wyrównaniem terenu	m3	20,000	