

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Poszcz.	Razem
1.	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozd. skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją-mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża/rozd. TK1 1	Kpl. Kpl.	 1,000	
				Razem	1,000
2.	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych /naściennych, przypodłogowych i ściennych/mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m m	 15,000	
				Razem	15,000
3.	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o powłoce poliwinilowej /łączny przekrój żył Cu-6/Al-12mm ² / układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m m	 11,000	
				Razem	11,000
4.	KNR 7-08 0803-01	Odrutowanie TK1 1	m m	 1,000	
				Razem	1,000
5.	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 2	pomiar pomiar	 2,000	
				Razem	2,000