

UWAGI OGÓLNE!!! - INSTALACJE WENTYLACYJNE

1. Montaż urządzeń i elementów sieci wentylacyjnej należy wykonać zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót".
2. Kanały z luźnym kołnierzem dopasować na montażu tak aby zachować lokalizację wszystkich elementów zgodnie z wymiarami.
3. Zwraca się uwagę, aby przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych dokonać analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w którym mają być te kształtki zamontowane. Należy potwierdzić zgodność zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.
4. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy brać pod uwagę konieczność założenia wymaganej izolacji termicznej lub p.poż.. W razie potrzeby należy kanały izolować przed zmontowaniem.
5. Przy montażu urządzeń należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do nich podczas eksploatacji, elementy te należy montować zgodnie z dokumentacjami technicznymi.
6. Wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w sposób szczególny należy uszczelnić klapy p.poż. i kanały przechodzące przez elementy budowlane o odporności ogniowej.
7. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości nie większej niż 2-3m. Przy montażu należy brać pod uwagę ciężar izolacji.
8. Zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami przez inne branże.
9. Kanały izolować zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urządzeń i materiałów.
10. Rysunki rozpatrywać z opisem technicznym i zestawieniem urządzeń i materiałów.

LEGENDA

WK +...	RZĘDNA WIERZCHU KANAŁU
OK +...	RZĘDNA OSI KANAŁU
R	REWIZJA
	KRATKA LUB PODCIĘCIE DRZWI
	KANAŁY POWIETRZA NAWIEWANEGO
	KANAŁY POWIETRZA WYWIEWANEGO
	KANAŁY POWIETRZA ŚWIEŻEGO
	KANAŁY POWIETRZA USUWANEGO
	KANAŁY W WYKONANIU OLEJOSZCZELNYM
	URZĄDZENIA
	RUROCIĄGI FREONOWE
	RUROCIĄGI SKROPLIN
	WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W "mm"
	IZOLACJA OGNIOCHRONNA EIS120

projektygotowe.pl
spółka architektoniczna sp. z o.o.
30-701 Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH		
Inwestor	Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 Centrum Usług Wspólnych, 40-272 Katowice, ul. Graniczna 27		Nr projektu: 2/2021
Lokalizacja	Katowice, ul. Płochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99		Data: 06-2021
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		Rewizja
Branża	SANITARNA	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Florek		podpis
Projektant branżowy	mgr inż. Adam Kopacz	MAP/0437/POOS/10	
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Dąbrowa	MAP/0585/PWBS/18	podpis
Treść rysunku	RZUT PIWNIC - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ		Nr rys: IS-14 Skala: 1 : 100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.