

Rzut dachu

Skala 1:100

LEGENDA:

1. SYSTEM SCHOWANYCH RUR SPUSTOWYCH 70x80 mm. IZOLACJA CIEPLNA 5 CM PIANKA REZOLOWA W PASIE 40 cm,
2. OBRÓBKA BLACHARSKA TYTAN – CYNK (Z ZAKRYTYMI PUNKTAMI MOCOWAŃ) SPADEK DO WEWNĄTRZ 5%,
3. DASZEKI SZKLANE NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU
4. KOMINY WENTYLACYJNE OCIEPLIĆ STYROPIANEM 5 CM WYKONAĆ TYNK ZEWNETRZNY HYDROFILOWY
5. ATTYKI OCIEPLIĆ OD WEWNĄTRZ STYROPIANEM 5 cm WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ I OBRÓBKI BLACHARSKIE TYTAN–CYNK

POWIERZCHNIA DACHU ISTNIEJĄCEGO 404m2
POWIERZCHNIA DACHU SZKLANEGO 140m2
POWIERZCHNIA DACHU ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA 252m2
RAZEM: 796m2

projektygotowe.pl
spółka architektoniczna sp. z o.o.
30-701 Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH		
Inwestor	Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 Centrum Usług Wspólnych, 40-272 Katowice, ul. Graniczna 27		Nr projektu 2/2021
Lokalizacja	Katowice, ul. Płochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99		Data 06-2021
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		Rewizja
Branża	ARCHITEKTURA	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Florek	421/2001	podpis
Współpraca	mgr inż. arch. Klaudia Zapała		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/2010	podpis
Treść rysunku	RZUT DACHU		Nr rys: A-4
			Skala: 1 : 100

UWAGA!
Prawa Autorskie zastrzeżone – Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.